表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
高标准农田建设项目	**亩**	1				2854.00	2854.00										
（一） 土地平整		2															
1．田块修筑	亩	3															
2．耕作层剥离和回填	亩	4															
3．细部平整	亩	5															
（二） 土壤改良		6				349.23	349.23										
1．沙（黏）质土壤治理	亩	7															
2．酸化土壤治理	亩	8															
3．盐碱土壤治理	亩	9															
4．污染土壤修复	亩	10															
5．地力培肥	亩	11		10899.000	320.43	349.23	349.23										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
省级长期耕地质量检测点（1处，位于东秀村）		12				36.34	36.34										
（三） 灌溉排水与节水措施		13				1591.81	1591.81										
1．塘堰（坝）	座	14															
2．小型拦河坝	座	15															
3．农用井	座	16				744.67	744.67										
（1）农用井改建提升		17		287.000	21627.37	620.71	620.71										
(2)机井井台改造		18				102.36	102.36										
（3）闸阀件		19		195.000	1107.49	21.60	21.60										
4．小型集雨设施	座	20															
5．泵站	座	21															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6．疏浚沟渠	公里	22															
7．衬砌明渠（沟）	公里	23															
8．排水暗渠（管）	公里	24															
9．渠系建筑物		25															
其中：水闸	个	26															
渡槽	个	27															
倒虹吸	个	28															
农桥	个	29															
涵洞	个	30															
跌水	个	31															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
其它	个	32															
10．管灌（高效节水灌溉措施）	亩	33				812.16	812.16										
（1）管材		34				527.18	527.18										
(2）管件		35				22.55	22.55										
（3）出水口		36		6567.000	229.80	150.91	150.91										
（4）泄水井		37		229.000	2338.27	53.55	53.55										
(5)管沟工程		38				57.98	57.98										
11．喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	39															
12．微灌（高效节水灌溉措施）	亩	40															
13．其他水利措施		41				34.98	34.98										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
（1）新建排水暗管工程		42				33.48	33.48										
（2）新建管涵工程		43				1.50	1.50										
（四） 田间机耕道		44				665.03	665.03										
1．机耕路	公里	45				665.03	665.03										
其中：硬化道路	公里	46				617.13	617.13										
1.新修3m宽水泥路	公里	47		2.415	457334.47	110.45	110.45										
2.新修3.5m宽水泥路		48	公里	0.595	2174327.95	129.37	129.37										
3.新修4.0m宽水泥路		49	公里	0.915	3123031.65	285.76	285.76										
4.新修4.5m宽水泥路		50				33.41	33.41										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.新修5.0m宽水泥路		51				58.14	58.14										
道路防护工程		52				47.90	47.90										
2．生产路	公里	53															
3．其他田间道路	公里	54															
（五） 农田防护与生态环境保持		55															
1．农田林网工程	米	56															
2．岸坡防护工程	米	57															
3．沟道治理工程	米	58															
4．坡面防护工程	米	59															
（六） 农田输配电		60				51.60	51.60										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1．10kv以下的高压输电线路	公里	61															
2．低压输电线路	公里	62															
3．变压器	台	63				51.60	51.60										
4．配电箱（屏）	处	64															
（七） 损毁工程修复		65															
（八） 其他工作及措施	**万元**	66				196.33	196.33										
1.1 项目管理费		67				58.54	58.54										
1.2 工程管护费		68				28.54	28.54										
1.3 其他费用		69				109.25	109.25										
1.3.1 前期工作费		70				42.81	42.81										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2 工程招投标费		71															
1.3.3 工程监理费		72				39.87	39.87										
1.3.4 勘察费设计费		73				26.58	26.58										
（九） 设备费		74															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东秀村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
高标准农田建设项目	**亩**	1				648.40	648.40										
（一） 土地平整		2															
1．田块修筑	亩	3															
2．耕作层剥离和回填	亩	4															
3．细部平整	亩	5															
（二） 土壤改良		6				112.46	112.46										
1．沙（黏）质土壤治理	亩	7															
2．酸化土壤治理	亩	8															
3．盐碱土壤治理	亩	9															
4．污染土壤修复	亩	10															
5．地力培肥	亩	11		2819.400	320.43	112.46	112.46										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东秀村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
省级长期耕地质量检测点（1处，位于东秀村）		12				36.34	36.34										
（三） 灌溉排水与节水措施		13				293.80	293.80										
1．塘堰（坝）	座	14															
2．小型拦河坝	座	15															
3．农用井	座	16				142.32	142.32										
（1）农用井改建提升		17		92.000	21627.37	142.32	142.32										
(2)机井井台改造		18															
（3）闸阀件		19			1107.49												
4．小型集雨设施	座	20															
5．泵站	座	21															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东秀村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6．疏浚沟渠	公里	22															
7．衬砌明渠（沟）	公里	23															
8．排水暗渠（管）	公里	24															
9．渠系建筑物		25															
其中：水闸	个	26															
渡槽	个	27															
倒虹吸	个	28															
农桥	个	29															
涵洞	个	30															
跌水	个	31															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东秀村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
其它	个	32															
10．管灌（高效节水灌溉措施）	亩	33				118.00	118.00										
（1）管材		34															
(2）管件		35															
（3）出水口		36		5000.000	229.80	118.00	118.00										
（4）泄水井		37			2338.27												
(5)管沟工程		38															
11．喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	39															
12．微灌（高效节水灌溉措施）	亩	40															
13．其他水利措施		41				33.48	33.48										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东秀村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
（1）新建排水暗管工程		42				33.48	33.48										
（2）新建管涵工程		43															
（四） 田间机耕道		44				190.54	190.54										
1．机耕路	公里	45				190.54	190.54										
其中：硬化道路	公里	46				177.39	177.39										
1.新修3m宽水泥路	公里	47		2.415	457334.47	98.66	98.66										
2.新修3.5m宽水泥路		48	公里	0.595	2174327.95	28.55	28.55										
3.新修4.0m宽水泥路		49	公里	0.915	3123031.65	50.18	50.18										
4.新修4.5m宽水泥路		50															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东秀村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.新修5.0m宽水泥路		51															
道路防护工程		52				13.14	13.14										
2．生产路	公里	53															
3．其他田间道路	公里	54															
（五） 农田防护与生态环境保持		55															
1．农田林网工程	米	56															
2．岸坡防护工程	米	57															
3．沟道治理工程	米	58															
4．坡面防护工程	米	59															
（六） 农田输配电		60				51.60	51.60										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东秀村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1．10kv以下的高压输电线路	公里	61															
2．低压输电线路	公里	62															
3．变压器	台	63				51.60	51.60										
4．配电箱（屏）	处	64															
（七） 损毁工程修复		65															
（八） 其他工作及措施	**万元**	66															
1.1 项目管理费		67															
1.2 工程管护费		68															
1.3 其他费用		69															
1.3.1 前期工作费		70															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东秀村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2 工程招投标费		71															
1.3.3 工程监理费		72															
1.3.4 勘察费设计费		73															
（九） 设备费		74															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 刘磁沟

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
高标准农田建设项目	**亩**	1				83.83	83.83										
（一） 土地平整		2															
1．田块修筑	亩	3															
2．耕作层剥离和回填	亩	4															
3．细部平整	亩	5															
（二） 土壤改良		6				7.49	7.49										
1．沙（黏）质土壤治理	亩	7															
2．酸化土壤治理	亩	8															
3．盐碱土壤治理	亩	9															
4．污染土壤修复	亩	10															
5．地力培肥	亩	11		277.300	320.43	7.49	7.49										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 刘磁沟

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
省级长期耕地质量检测点（1处，位于东秀村）		12															
（三） 灌溉排水与节水措施		13				57.53	57.53										
1．塘堰（坝）	座	14															
2．小型拦河坝	座	15															
3．农用井	座	16				7.27	7.27										
（1）农用井改建提升		17		2.000	21627.37	5.87	5.87										
(2)机井井台改造		18				1.10	1.10										
（3）闸阀件		19		2.000	1107.49	0.29	0.29										
4．小型集雨设施	座	20															
5．泵站	座	21															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 刘磁沟

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6．疏浚沟渠	公里	22															
7．衬砌明渠（沟）	公里	23															
8．排水暗渠（管）	公里	24															
9．渠系建筑物		25															
其中：水闸	个	26															
渡槽	个	27															
倒虹吸	个	28															
农桥	个	29															
涵洞	个	30															
跌水	个	31															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 刘磁沟

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
其它	个	32															
10．管灌（高效节水灌溉措施）	亩	33				50.26	50.26										
（1）管材		34				41.13	41.13										
(2）管件		35				0.17	0.17										
（3）出水口		36		53.000	229.80	1.11	1.11										
（4）泄水井		37			2338.27												
(5)管沟工程		38				7.85	7.85										
11．喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	39															
12．微灌（高效节水灌溉措施）	亩	40															
13．其他水利措施		41															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 刘磁沟

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
（1）新建排水暗管工程		42															
（2）新建管涵工程		43															
（四） 田间机耕道		44				18.82	18.82										
1. 机耕路	公里	45				18.82	18.82										
其中：硬化道路	公里	46				16.94	16.94										
1.新修3m宽水泥路	公里	47			457334.47	11.78	11.78										
2.新修3.5m宽水泥路		48	公里		2174327.95	5.16	5.16										
3.新修4.0m宽水泥路		49	公里		3123031.65												
4.新修4.5m宽水泥路		50															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 刘磁沟

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.新修5.0m宽水泥路		51															
道路防护工程		52				1.88	1.88										
2．生产路	公里	53															
3．其他田间道路	公里	54															
（五） 农田防护与生态环境保持		55															
1．农田林网工程	米	56															
2．岸坡防护工程	米	57															
3．沟道治理工程	米	58															
4．坡面防护工程	米	59															
（六） 农田输配电		60															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 刘磁沟

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1．10kv以下的高压输电线路	公里	61															
2．低压输电线路	公里	62															
3．变压器	台	63															
4．配电箱（屏）	处	64															
（七） 损毁工程修复		65															
（八） 其他工作及措施	**万元**	66															
1.1 项目管理费		67															
1.2 工程管护费		68															
1.3 其他费用		69															
1.3.1 前期工作费		70															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 刘磁沟

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2 工程招投标费		71															
1.3.3 工程监理费		72															
1.3.4 勘察费设计费		73															
（九） 设备费		74															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 信庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
高标准农田建设项目	**亩**	1				442.59	442.59										
（一） 土地平整		2															
1．田块修筑	亩	3															
2．耕作层剥离和回填	亩	4															
3．细部平整	亩	5															
（二） 土壤改良		6				49.23	49.23										
1．沙（黏）质土壤治理	亩	7															
2．酸化土壤治理	亩	8															
3．盐碱土壤治理	亩	9															
4．污染土壤修复	亩	10															
5．地力培肥	亩	11		1823.400	320.43	49.23	49.23										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 信庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
省级长期耕地质量检测点（1处，位于东秀村）		12															
（三） 灌溉排水与节水措施		13				378.13	378.13										
1．塘堰（坝）	座	14															
2．小型拦河坝	座	15															
3．农用井	座	16				177.73	177.73										
（1）农用井改建提升		17		54.000	21627.37	143.42	143.42										
(2)机井井台改造		18				28.20	28.20										
（3）闸阀件		19		54.000	1107.49	6.11	6.11										
4．小型集雨设施	座	20															
5．泵站	座	21															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 信庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6．疏浚沟渠	公里	22															
7．衬砌明渠（沟）	公里	23															
8．排水暗渠（管）	公里	24															
9．渠系建筑物		25															
其中：水闸	个	26															
渡槽	个	27															
倒虹吸	个	28															
农桥	个	29															
涵洞	个	30															
跌水	个	31															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 信庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
其它	个	32															
10．管灌（高效节水灌溉措施）	亩	33				200.40	200.40										
（1）管材		34				158.30	158.30										
(2）管件		35				2.54	2.54										
（3）出水口		36		608.000	229.80	12.77	12.77										
（4）泄水井		37		65.000	2338.27	15.20	15.20										
(5)管沟工程		38				11.59	11.59										
11．喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	39															
12．微灌（高效节水灌溉措施）	亩	40															
13．其他水利措施		41															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 信庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
（1）新建排水暗管工程		42															
（2）新建管涵工程		43															
（四） 田间机耕道		44				15.23	15.23										
1. 机耕路	公里	45				15.23	15.23										
其中：硬化道路	公里	46				13.92	13.92										
1.新修3m宽水泥路	公里	47			457334.47												
2.新修3.5m宽水泥路		48	公里		2174327.95												
3.新修4.0m宽水泥路		49	公里		3123031.65	13.92	13.92										
4.新修4.5m宽水泥路		50															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 信庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.新修5.0m宽水泥路		51															
道路防护工程		52				1.30	1.30										
2．生产路	公里	53															
3．其他田间道路	公里	54															
（五） 农田防护与生态环境保持		55															
1．农田林网工程	米	56															
2．岸坡防护工程	米	57															
3．沟道治理工程	米	58															
4．坡面防护工程	米	59															
（六） 农田输配电		60															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 信庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1．10kv以下的高压输电线路	公里	61															
2．低压输电线路	公里	62															
3．变压器	台	63															
4．配电箱（屏）	处	64															
（七） 损毁工程修复		65															
（八） 其他工作及措施	**万元**	66															
1.1 项目管理费		67															
1.2 工程管护费		68															
1.3 其他费用		69															
1.3.1 前期工作费		70															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 信庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2 工程招投标费		71															
1.3.3 工程监理费		72															
1.3.4 勘察费设计费		73															
（九） 设备费		74															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南伏流村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
高标准农田建设项目	**亩**	1				636.47	636.47										
（一） 土地平整		2															
1．田块修筑	亩	3															
2．耕作层剥离和回填	亩	4															
3．细部平整	亩	5															
（二） 土壤改良		6				65.57	65.57										
1．沙（黏）质土壤治理	亩	7															
2．酸化土壤治理	亩	8															
3．盐碱土壤治理	亩	9															
4．污染土壤修复	亩	10															
5．地力培肥	亩	11		2428.400	320.43	65.57	65.57										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南伏流村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
省级长期耕地质量检测点（1处，位于东秀村）		12															
（三） 灌溉排水与节水措施		13				445.69	445.69										
1．塘堰（坝）	座	14															
2．小型拦河坝	座	15															
3．农用井	座	16				250.52	250.52										
（1）农用井改建提升		17		90.000	21627.37	194.18	194.18										
(2)机井井台改造		18				46.99	46.99										
（3）闸阀件		19		90.000	1107.49	9.36	9.36										
4．小型集雨设施	座	20															
5．泵站	座	21															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南伏流村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6．疏浚沟渠	公里	22															
7．衬砌明渠（沟）	公里	23															
8．排水暗渠（管）	公里	24															
9．渠系建筑物		25															
其中：水闸	个	26															
渡槽	个	27															
倒虹吸	个	28															
农桥	个	29															
涵洞	个	30															
跌水	个	31															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南伏流村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
其它	个	32															
10．管灌（高效节水灌溉措施）	亩	33				195.17	195.17										
（1）管材		34				134.54	134.54										
(2）管件		35				17.57	17.57										
（3）出水口		36		420.000	229.80	8.82	8.82										
（4）泄水井		37		90.000	2338.27	21.04	21.04										
(5)管沟工程		38				13.19	13.19										
11．喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	39															
12．微灌（高效节水灌溉措施）	亩	40															
13．其他水利措施		41															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南伏流村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
（1）新建排水暗管工程		42															
（2）新建管涵工程		43															
（四） 田间机耕道		44				125.21	125.21										
1. 机耕路	公里	45				125.21	125.21										
其中：硬化道路	公里	46				114.79	114.79										
1.新修3m宽水泥路	公里	47			457334.47												
2.新修3.5m宽水泥路		48	公里		2174327.95												
3.新修4.0m宽水泥路		49	公里		3123031.65	81.38	81.38										
4.新修4.5m宽水泥路		50				33.41	33.41										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南伏流村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.新修5.0m宽水泥路		51															
道路防护工程		52				10.42	10.42										
2．生产路	公里	53															
3．其他田间道路	公里	54															
（五） 农田防护与生态环境保持		55															
1．农田林网工程	米	56															
2．岸坡防护工程	米	57															
3．沟道治理工程	米	58															
4．坡面防护工程	米	59															
（六） 农田输配电		60															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南伏流村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1．10kv以下的高压输电线路	公里	61															
2．低压输电线路	公里	62															
3．变压器	台	63															
4．配电箱（屏）	处	64															
（七） 损毁工程修复		65															
（八） 其他工作及措施	**万元**	66															
1.1 项目管理费		67															
1.2 工程管护费		68															
1.3 其他费用		69															
1.3.1 前期工作费		70															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南伏流村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2 工程招投标费		71															
1.3.3 工程监理费		72															
1.3.4 勘察费设计费		73															
（九） 设备费		74															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 西留营村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
高标准农田建设项目	**亩**	1				503.49	503.49										
（一） 土地平整		2															
1．田块修筑	亩	3															
2．耕作层剥离和回填	亩	4															
3．细部平整	亩	5															
（二） 土壤改良		6				71.56	71.56										
1．沙（黏）质土壤治理	亩	7															
2．酸化土壤治理	亩	8															
3．盐碱土壤治理	亩	9															
4．污染土壤修复	亩	10															
5．地力培肥	亩	11		1960.500	320.43	71.56	71.56										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 西留营村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
省级长期耕地质量检测点（1处，位于东秀村）		12															
（三） 灌溉排水与节水措施		13				245.20	245.20										
1．塘堰（坝）	座	14															
2．小型拦河坝	座	15															
3．农用井	座	16				128.37	128.37										
（1）农用井改建提升		17		40.000	21627.37	102.75	102.75										
(2)机井井台改造		18				20.86	20.86										
（3）闸阀件		19		40.000	1107.49	4.76	4.76										
4．小型集雨设施	座	20															
5．泵站	座	21															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 西留营村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6．疏浚沟渠	公里	22															
7．衬砌明渠（沟）	公里	23															
8．排水暗渠（管）	公里	24															
9．渠系建筑物		25															
其中：水闸	个	26															
渡槽	个	27															
倒虹吸	个	28															
农桥	个	29															
涵洞	个	30															
跌水	个	31															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 西留营村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
其它	个	32															
10．管灌（高效节水灌溉措施）	亩	33				116.84	116.84										
（1）管材		34				88.60	88.60										
(2）管件		35				1.05	1.05										
（3）出水口		36		252.000	229.80	5.29	5.29										
（4）泄水井		37		55.000	2338.27	12.86	12.86										
(5)管沟工程		38				9.04	9.04										
11．喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	39															
12．微灌（高效节水灌溉措施）	亩	40															
13．其他水利措施		41															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 西留营村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
（1）新建排水暗管工程		42															
（2）新建管涵工程		43															
（四） 田间机耕道		44				186.72	186.72										
1. 机耕路	公里	45				186.72	186.72										
其中：硬化道路	公里	46				173.86	173.86										
1.新修3m宽水泥路	公里	47			457334.47												
2.新修3.5m宽水泥路		48	公里		2174327.95	63.77	63.77										
3.新修4.0m宽水泥路		49	公里		3123031.65	51.94	51.94										
4.新修4.5m宽水泥路		50															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 西留营村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.新修5.0m宽水泥路		51				58.14	58.14										
道路防护工程		52				12.87	12.87										
2．生产路	公里	53															
3．其他田间道路	公里	54															
（五） 农田防护与生态环境保持		55															
1．农田林网工程	米	56															
2．岸坡防护工程	米	57															
3．沟道治理工程	米	58															
4．坡面防护工程	米	59															
（六） 农田输配电		60															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 西留营村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1．10kv以下的高压输电线路	公里	61															
2．低压输电线路	公里	62															
3．变压器	台	63															
4．配电箱（屏）	处	64															
（七） 损毁工程修复		65															
（八） 其他工作及措施	**万元**	66															
1.1 项目管理费		67															
1.2 工程管护费		68															
1.3 其他费用		69															
1.3.1 前期工作费		70															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 西留营村

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2 工程招投标费		71															
1.3.3 工程监理费		72															
1.3.4 勘察费设计费		73															
（九） 设备费		74															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
高标准农田建设项目	**亩**	1				306.83	306.83										
（一） 土地平整		2															
1．田块修筑	亩	3															
2．耕作层剥离和回填	亩	4															
3．细部平整	亩	5															
（二） 土壤改良		6				38.66	38.66										
1．沙（黏）质土壤治理	亩	7															
2．酸化土壤治理	亩	8															
3．盐碱土壤治理	亩	9															
4．污染土壤修复	亩	10															
5．地力培肥	亩	11		1431.800	320.43	38.66	38.66										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
省级长期耕地质量检测点（1处，位于东秀村）		12															
（三） 灌溉排水与节水措施		13				139.66	139.66										
1．塘堰（坝）	座	14															
2．小型拦河坝	座	15															
3．农用井	座	16				19.73	19.73										
（1）农用井改建提升		17		3.000	21627.37	17.36	17.36										
(2)机井井台改造		18				1.99	1.99										
（3）闸阀件		19		3.000	1107.49	0.38	0.38										
4．小型集雨设施	座	20															
5．泵站	座	21															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6．疏浚沟渠	公里	22															
7．衬砌明渠（沟）	公里	23															
8．排水暗渠（管）	公里	24															
9．渠系建筑物		25															
其中：水闸	个	26															
渡槽	个	27															
倒虹吸	个	28															
农桥	个	29															
涵洞	个	30															
跌水	个	31															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
其它	个	32															
10．管灌（高效节水灌溉措施）	亩	33				118.43	118.43										
（1）管材		34				96.03	96.03										
(2）管件		35				0.88	0.88										
（3）出水口		36		172.000	229.80	3.61	3.61										
（4）泄水井		37		13.000	2338.27	3.04	3.04										
(5)管沟工程		38				14.88	14.88										
11．喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	39															
12．微灌（高效节水灌溉措施）	亩	40															
13．其他水利措施		41				1.50	1.50										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
（1）新建排水暗管工程		42															
（2）新建管涵工程		43				1.50	1.50										
（四） 田间机耕道		44				128.51	128.51										
1．机耕路	公里	45				128.51	128.51										
其中：硬化道路	公里	46				120.23	120.23										
1.新修3m宽水泥路	公里	47			457334.47												
2.新修3.5m宽水泥路		48	公里		2174327.95	31.89	31.89										
3.新修4.0m宽水泥路		49	公里		3123031.65	88.34	88.34										
4.新修4.5m宽水泥路		50															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.新修5.0m宽水泥路		51															
道路防护工程		52				8.29	8.29										
2．生产路	公里	53															
3．其他田间道路	公里	54															
（五） 农田防护与生态环境保持		55															
1．农田林网工程	米	56															
2．岸坡防护工程	米	57															
3．沟道治理工程	米	58															
4．坡面防护工程	米	59															
（六） 农田输配电		60															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1．10kv以下的高压输电线路	公里	61															
2．低压输电线路	公里	62															
3．变压器	台	63															
4．配电箱（屏）	处	64															
（七） 损毁工程修复		65															
（八） 其他工作及措施	**万元**	66															
1.1 项目管理费		67															
1.2 工程管护费		68															
1.3 其他费用		69															
1.3.1 前期工作费		70															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2 工程招投标费		71															
1.3.3 工程监理费		72															
1.3.4 勘察费设计费		73															
（九） 设备费		74															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东正庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
高标准农田建设项目	**亩**	1				36.06	36.06										
（一） 土地平整		2															
1．田块修筑	亩	3															
2．耕作层剥离和回填	亩	4															
3．细部平整	亩	5															
（二） 土壤改良		6				4.27	4.27										
1．沙（黏）质土壤治理	亩	7															
2．酸化土壤治理	亩	8															
3．盐碱土壤治理	亩	9															
4．污染土壤修复	亩	10															
5．地力培肥	亩	11		158.200	320.43	4.27	4.27										

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东正庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
省级长期耕地质量检测点（1处，位于东秀村）		12															
（三） 灌溉排水与节水措施		13				31.79	31.79										
1．塘堰（坝）	座	14															
2．小型拦河坝	座	15															
3．农用井	座	16				18.74	18.74										
（1）农用井改建提升		17		6.000	21627.37	14.81	14.81										
(2)机井井台改造		18				3.23	3.23										
（3）闸阀件		19		6.000	1107.49	0.69	0.69										
4．小型集雨设施	座	20															
5．泵站	座	21															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东正庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6．疏浚沟渠	公里	22															
7．衬砌明渠（沟）	公里	23															
8．排水暗渠（管）	公里	24															
9．渠系建筑物		25															
其中：水闸	个	26															
渡槽	个	27															
倒虹吸	个	28															
农桥	个	29															
涵洞	个	30															
跌水	个	31															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东正庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
其它	个	32															
10．管灌（高效节水灌溉措施）	亩	33				13.05	13.05										
（1）管材		34				8.58	8.58										
(2）管件		35				0.33	0.33										
（3）出水口		36		62.000	229.80	1.30	1.30										
（4）泄水井		37		6.000	2338.27	1.40	1.40										
(5)管沟工程		38				1.43	1.43										
11．喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	39															
12．微灌（高效节水灌溉措施）	亩	40															
13．其他水利措施		41															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东正庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
（1）新建排水暗管工程		42															
（2）新建管涵工程		43															
（四） 田间机耕道		44															
1．机耕路	公里	45															
其中：硬化道路	公里	46															
1.新修3m宽水泥路	公里	47			457334.47												
2.新修3.5m宽水泥路		48	公里		2174327.95												
3.新修4.0m宽水泥路		49	公里		3123031.65												
4.新修4.5m宽水泥路		50															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东正庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.新修5.0m宽水泥路		51															
道路防护工程		52															
2．生产路	公里	53															
3．其他田间道路	公里	54															
（五） 农田防护与生态环境保持		55															
1．农田林网工程	米	56															
2．岸坡防护工程	米	57															
3．沟道治理工程	米	58															
4．坡面防护工程	米	59															
（六） 农田输配电		60															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东正庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1．10kv以下的高压输电线路	公里	61															
2．低压输电线路	公里	62															
3．变压器	台	63															
4．配电箱（屏）	处	64															
（七） 损毁工程修复		65															
（八） 其他工作及措施	**万元**	66															
1.1 项目管理费		67															
1.2 工程管护费		68															
1.3 其他费用		69															
1.3.1 前期工作费		70															

表1：

高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东正庄

项目	单位	行号	规格	任务量	单价(元)	投资（万元）											
						投资总额	财政资金						自筹资金			其他资金	
							合计	中央财政资金	地方财政资金				小计	其中：投工投劳		小计	其中，银行贷款
									小计	省级	地级	县级		折资	数量(万工日)		
栏次				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2 工程招投标费		71															
1.3.3 工程监理费		72															
1.3.4 勘察费设计费		73															
（九） 设备费		74															

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
高标准农田建设项目			亩			26576684.15	
（二） 土壤改良						3492339.44	
5．地力培肥			亩	10899.000	320.43	3492339.44	
增施有机肥		有机肥(有机质≥30%，总养分(N、P、K)>4%，水分≤30%，购置(300kg/亩，含运费)	kg	3269700.000	0.80	2615760.00	
有机肥撒播（含倒运）			亩	10899.000	30.00	326970.00	
土地深翻（25-30cm）耙平（深翻1遍，耙平两遍）			亩	1960.500	95.00	186247.50	
省级长期耕地质量检测点（1处，位于东秀村）						363361.94	
10204 挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	1.202	288.68	346.99	
10334 建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	1.674	1886.33	3157.71	
40030换 C30混凝土垫层	40030换		100m3	0.070	47847.39	3349.32	
30062换 浆砌砖(基础)	30062换		100m3	0.123	2881713.83	354450.80	
排水管埋设（管径DE50mm）			m	1.760	12.00	21.12	
DB50PVC管堵头购安			个	18.000	2.00	36.00	
赛示牌(4m*2.5m，结构为彩喷、铁架)购安			套	1.000	2000.00	2000.00	
（三） 灌溉排水与节水措施						15918062.20	
3．农用井			座			7446652.94	
（1）农用井改建提升				287.000	21627.37	6207056.41	
50059换 焊接钢管安装|直径100～150mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤Φ300mm)[钢管 Φ100mm]	50059换		10m	2231.000	1727.15	3853265.85	
100052换 电缆敷设(截面<120mm2)	100052换		100m	250.100	3292.56	823468.56	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
井用潜水泵(75mm) 井深≤100m安装（含卡箍、包塑钢丝绳）			台	287.000	890.00	255430.00	
潜水泵150QJ32-66/11购置			台	3.000	6464.00	19392.00	
潜水泵200QJ32-52/4购置			台	216.000	4234.00	914544.00	
潜水泵200QJ32/78-6购置			台	6.000	5203.00	31218.00	
潜水泵150QJ32-42/7购置			台	54.000	5106.00	275724.00	
潜水泵200QJ80-66/6购置			台	1.000	9308.00	9308.00	
潜水泵200QJ80-44/4购置			台	2.000	5494.00	10988.00	
潜水泵200QJ32-91/7购置			台	1.000	5947.00	5947.00	
潜水泵150QJ32-96-16购置			台	1.000	7771.00	7771.00	
(2)机井井台改造						1023635.64	
40200 拆除现状井台 人工	40200		10M3	40.840	1296.85	52963.46	
20284 1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1～1.5km[自卸汽車 柴油型 载重量5t]	20284		100m3	4.084	3001.11	12256.52	
10002 人工挖一般土方 土类级别三类	10002		100m3	12.127	657.69	7975.80	
X10431 小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	48.563	200.25	9724.68	
10334 建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	37.451	1886.33	70644.85	
10116换 人工装机动翻斗车运土 运距100～200m(一二类土)	10116换		100m3	23.239	1476.67	34316.32	
40031换 C30混凝土井台	40031换		100m3	1.299	62414.49	81045.22	
BC-04 井盖、井盘购安	BC-04		套	192.000	110.00	21120.00	
BC-07 钢制智能井房一体机（110*100*高120cm，箱体为钢材质、内部含卷扬机，射频系统，漏保，免烧开关，防盗报警及定位系统、压力表）购置、安装	BC-07		台	192.000	3300.00	633600.00	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
充值机			台	50.000	800.00	40000.00	
射频卡			张	4800.000	8.00	38400.00	
电缆与智能井房接线处保护管（DN50，带弯头）				384.000	12.00	4608.00	
30062换 浆砌砖制作	30062换		100m3	0.002	43305.65	86.61	
40076换 预制平板[商品砼C30]	40076换		100m3	0.014	64241.19	899.38	
40116 汽车运预制混凝土板(体积≤0.6m3，运距1～5km)	40116		100m3	0.014	19508.86	273.12	
40133换 预制混凝土板安装(体积0.2～0.4m3)[预制平板]	40133换		100m3	0.014	16867.76	236.15	
40045换 闸阀井井壁[商品砼C30]	40045换		100m3	0.071	47124.25	3345.82	
40005换 混凝土垫层[商品砼C20]	40005换		100m3	0.022	42630.48	937.87	
40005换 C30混凝土基座	40005换		100m3	0.005	44887.79	224.44	
30002 碎石垫层	30002		100m3	0.017	22303.49	379.16	
机井井口井盖			个	3.000	135.00	405.00	
40159 其他机械钢筋制安	40159		t	1.839	5417.28	9962.39	
D300钢筋混凝土集水坑			m	1.800	128.25	230.85	
（3）闸阀件				195.000	1107.49	215960.89	
逆止阀（型号：H44T-1，DN80）			套	195.000	195.00	38025.00	
排气阀（自动排气阀，ZP-Ⅰ型，DN25）			套	195.000	64.00	12480.00	
钢制弯头（DN100）			个	195.000	85.00	16575.00	
变径DN100-125购置、安装			个	195.000	130.00	25350.00	
伸缩节DN125购置、安装			个	195.000	75.00	14625.00	
DN25球阀购置、安装			个	195.000	150.00	29250.00	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
DN25镀锌钢管			m	150.800	30.00	4524.00	
50101换 PE管道安装|直径125～140mm以内	50101换		100m	3.510	8251.25	28961.89	
PE Φ125弯头			个	855.000	54.00	46170.00	
10. 管灌（高效节水灌溉措施）			亩			8121584.52	
（1）管材						5271794.11	
50100换 PE管道安装|直径110～125mm以内[[PE管道 Φ125mm]（含冲洗及试压）	50100换		100m	552.530	8234.06	4549562.52	
50102换 PE管道安装|直径140～160mm以内[PE管道 Φ160mm]（含冲洗及试压）	50102换		100m	41.310	11879.27	490732.52	
50102换 PE管道安装[PE管道Φ200]（含冲洗及试压）	50102换		100m	12.350	18744.86	231499.07	
(2）管件						225453.88	
50107换 PE管件安装[Φ125PE三通]	50107换		10个	533.300	418.44	223155.87	
50109换 PE管件安装[Φ160PE三通]	50109换		10个	2.000	772.12	1544.24	
50109换 PE管件安装[PE管件Φ160-125异径三通]	50109换		10个	0.500	669.71	334.86	
50109换 PE管件安装[PE管件Φ200-125异径三通]	50109换		10个	0.400	1047.27	418.91	
（3）出水口				6567.000	229.80	1509070.00	
DN125玻璃钢出水口购安			个	6567.000	120.00	788040.00	
出水口保护购安			个	6567.000	90.00	591030.00	
PVC转接PE管件			个	5000.000	26.00	130000.00	
（4）泄水井				229.000	2338.27	535464.23	
树脂复合装配式闸阀井			套	229.000	1700.00	389300.00	
DN65铸铁闸阀购安（含法兰）			套	229.000	550.00	125950.00	
10204 挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	10.076	288.68	2908.74	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10334 建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	6.183	1886.33	11663.16	
10256换 1m3装载机挖装自卸汽车运土 运距1～1.5km[自卸汽車 柴油型 载重量5t](一二类土)	10256换		100m3	3.893	1449.35	5642.33	
(5)管沟工程						579802.30	
X10433 轮盘式	X10433		100m3	144.808	442.17	64029.71	
X10431 小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	19.103	200.25	3825.35	
10334 建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	165.202	1886.33	311625.08	
80043换 拆除混凝土类路面 机械 无筋15cm(实际厚度:18)	80043换		100m2	3.284	1003.45	3295.32	
80033换 水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	0.328	78573.74	25803.62	
50062换 焊接钢管安装|直径250～300mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤φ300mm)	50062换		10m	31.600	4676.35	147772.56	
20001 石方开挖 岩石级别Ⅴ-Ⅷ	20001		100m3	2.822	8309.94	23450.66	
13. 其他水利措施						349824.74	
（1）新建排水暗管工程						334818.22	
10204 挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	17.410	288.68	5025.93	
10334 建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	11.110	1886.33	20957.10	
10221换 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽車 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	6.300	1347.39	8488.57	
30062 浆砌砖集水井	30062		100m3	0.141	37777.46	5326.62	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
30062 浆砌砖检查井	30062		100m3	0.085	37777.46	3211.08	
30066 砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm	30066		100m2	0.654	1365.63	893.12	
40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式[商品砼C30]	40041换		100m3	0.126	46513.17	5860.66	
40005换 检查井及集水井基础[商品砼C30]	40005换		100m3	0.077	44887.79	3456.36	
40030换 管涵底座	40030换		100m3	2.370	47847.39	113398.32	
40078换 预制盖板	40078换		100m3	0.029	66583.86	1930.93	
40116 汽车运预制混凝土板(体积≤0.6m3，运距综合考虑)	40116		100m3	0.029	19508.86	565.76	
40133换 预制混凝土板安装(体积0.2～0.4m3)[预制地沟盖板]	40133换		100m3	0.029	16867.76	489.17	
40159 其他机械钢筋制安	40159		t	0.330	5417.28	1787.70	
雨水箅子购安			套	3.000	50.00	150.00	
Φ700铸铁井盖（承重等级：C）及井座购置安装			套	3.000	490.00	1470.00	
Φ1200钢筋混凝土承插管（II级管）购置安装			m	352.000	458.00	161216.00	
40023换 砌体压顶混凝土	40023换		100m3	0.012	49241.70	590.90	
（2）新建管涵工程						15006.52	
10204 挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	0.566	288.68	163.39	
10334 建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	0.223	1886.33	420.65	
10221换 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	0.344	1347.39	463.50	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
80043换 拆除混凝土类路面 机械 无筋15cm(实际厚度:18)	80043换		100m2	0.039	1003.45	39.13	
80044 拆除混凝土类路面 机械 每增减1cm(实际增减:3)	80044		100m2	0.039	196.48	7.66	
20004 开挖沟槽石方 岩石级别Ⅴ-Ⅷ	20004		100m3	0.018	9083.08	163.50	
40041换 C30混凝土端墙	40041换		100m3	0.110	46513.17	5116.45	
80033换 水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	0.026	78573.74	2042.92	
40030换 C30砼管座	40030换		100m3	0.070	47847.39	3349.32	
D500钢筋混凝土II级管购置安装			m	16.000	202.50	3240.00	
（四） 田间机耕道						6650257.47	
1. 机耕路			公里			6650257.47	
其中：硬化道路			公里			6171280.22	
1.新修3m宽水泥路			公里	2.415	457334.47	1104462.75	
10204 挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	26.261	288.68	7581.04	
10221换 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	26.261	1347.39	35383.86	
80001 路床碾压	80001		1000m2	8.127	1706.68	13870.19	
80047换 路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	81.270	4774.11	387991.59	
80053 培路肩	80053		10m3	114.555	183.91	21067.25	
80033换 水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	8.127	78573.74	638568.82	
2.新修3.5m宽水泥路		公里		0.595	2174327.95	1293725.13	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10204 挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	29.468	288.68	8506.84	
10221换 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	29.468	1347.39	39704.94	
80001 路床碾压	80001		1000m2	10.093	1706.68	17225.52	
80047换 路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	95.025	4774.11	453659.41	
80053 培路肩	80053		10m3	85.250	183.91	15677.91	
80033换 水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	9.503	78573.74	746686.29	
80043换 拆除混凝土类路面 机械 无筋15cm(实际厚度:18)	80043换		100m2	2.800	1003.45	2809.65	
80044 拆除混凝土类路面 机械 每增减1cm(实际增减:3)	80044		100m2	2.800	196.48	550.15	
20285 1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t]	20285		100m3	2.800	3180.15	8904.42	
3.新修4.0m宽水泥路		公里		0.915	3123031.65	2857573.96	
10204 挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	64.902	288.68	18735.94	
10221换 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	64.902	1347.39	87448.43	
80001 路床碾压	80001		1000m2	21.260	1706.68	36284.01	
80047换 路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	212.600	4774.11	1014974.91	
80053 培路肩	80053		10m3	161.240	183.91	29652.86	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
80033换 水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	21.260	78573.74	1670477.81	
4.新修4.5m宽水泥路						334074.23	
10204 挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	7.493	288.68	2163.08	
10221换 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	7.493	1347.39	10096.01	
80001 路床碾压	80001		1000m2	2.498	1706.68	4263.29	
80047换 路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	24.975	4774.11	119233.29	
80053 培路肩	80053		10m3	11.100	183.91	2041.35	
80033换 水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	2.498	78573.74	196277.21	
5.新修5.0m宽水泥路						581444.15	
10204 挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	13.050	288.68	3767.28	
10221换 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	13.050	1347.39	17583.46	
80001 路床碾压	80001		1000m2	4.350	1706.68	7424.06	
80047换 路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	43.500	4774.11	207673.61	
80053 培路肩	80053		10m3	17.400	183.91	3199.95	
80033换 水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	4.350	78573.74	341795.79	
道路防护工程						478977.25	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 总村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10204 挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	14.593	288.68	4212.71	
10334 建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	4.865	1886.33	9176.98	
10221换 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	9.728	1347.39	13107.43	
40041换 C30混凝土边墙[商品砼C30]	40041换		100m3	9.728	46513.17	452480.13	
（六） 农田输配电						516025.04	
3. 变压器			台			516025.04	
10kV柱上变压器成套材料，200KVA			台	2.000	47240.60	94481.20	
10kV柱上变压器成套材料，400KVA			台	5.000	63154.98	315774.90	
70126 接地母线敷设	70126		10m	6.300	450.80	2840.02	
70145 避雷器(10KV)	70145		个	7.000	198.94	1392.56	
70146 熔断器(10KV)	70146		个	7.000	209.82	1468.73	
70142 隔离开关(10KV 600A)	70142		个	7.000	406.41	2844.85	
70125 角钢接地及制作安装	70125		根	7.000	84.41	590.86	
变压器围栏			m	98.000	230.00	22540.00	
JP柜			台	7.000	10584.56	74091.92	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东秀村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
高标准农田建设项目			亩			6483971.57	
（二）土壤改良						1124599.94	
5.地力培肥			亩	2819.400	320.43	1124599.94	
增施有机肥		有机肥(有机质≥30%，总养分(N、P、K)>4%，水分≤30%，购置(300kg/亩，含运费)	kg	845820.000	0.80	676656.00	
有机肥撒播（含倒运）			亩	2819.400	30.00	84582.00	
省级长期耕地质量检测点（1处，位于东秀村）						363361.94	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	1.202	288.68	346.99	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	1.674	1886.33	3157.71	
40030换C30混凝土垫层	40030换		100m3	0.070	47847.39	3349.32	
30062换浆砌砖(基础)	30062换		100m3	0.123	2881713.83	354450.80	
排水管埋设（管径DE50mm)			m	1.760	12.00	21.12	
DB50PVC管堵头购安			个	18.000	2.00	36.00	
赛示牌(4m*2.5m，结构为彩喷、铁架)购安			套	1.000	2000.00	2000.00	
（三）灌溉排水与节水措施						2937985.65	
3.农用井			座			1423167.43	
（1）农用井改建提升				92.000	21627.37	1423167.43	
50059换焊接钢管安装|直径100～150mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤Φ300mm)[钢管 Φ100mm]	50059换		10m	460.000	1727.15	794487.80	
100052换电缆敷设(截面<120mm2)	100052换		100m	46.000	3292.56	151457.63	
井用潜水泵(75mm) 井深≤100m安装（含卡箍、包塑钢丝绳）			台	92.000	890.00	81880.00	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东秀村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
潜水泵200QJ32-52/4购置			台	86.000	4234.00	364124.00	
潜水泵200QJ32/78-6购置			台	6.000	5203.00	31218.00	
10.管灌（高效节水灌溉措施）			亩			1180000.00	
（3）出水口				5000.000	229.80	1180000.00	
DN125玻璃钢出水口购安			个	5000.000	120.00	600000.00	
出水口保护购安			个	5000.000	90.00	450000.00	
PVC转接PE管件			个	5000.000	26.00	130000.00	
13.其他水利措施						334818.22	
（1）新建排水暗管工程						334818.22	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	17.410	288.68	5025.93	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	11.110	1886.33	20957.10	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	6.300	1347.39	8488.57	
30062浆砌砖集水井	30062		100m3	0.141	37777.46	5326.62	
30062浆砌砖检查井	30062		100m3	0.085	37777.46	3211.08	
30066砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm	30066		100m2	0.654	1365.63	893.12	
40041换挡土墙、岸墙、翼墙 重力式[商品砼C30]	40041换		100m3	0.126	46513.17	5860.66	
40005换检查井及集水井基础[商品砼C30]	40005换		100m3	0.077	44887.79	3456.36	
40030换管涵底座	40030换		100m3	2.370	47847.39	113398.32	
40078换预制盖板	40078换		100m3	0.029	66583.86	1930.93	
40116汽车运预制混凝土板(体积≤0.6m3，运距综合考虑)	40116		100m3	0.029	19508.86	565.76	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东秀村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
40133换预制混凝土板安装(体积0.2～0.4m3)[预制地沟盖板]	40133换		100m3	0.029	16867.76	489.17	
40159其他机械钢筋制安	40159		t	0.330	5417.28	1787.70	
雨水箅子购安			套	3.000	50.00	150.00	
Φ700铸铁井盖（承重等级：C）及井座购置安装			套	3.000	490.00	1470.00	
Φ1200钢筋混凝土承插管（II级管）购置安装			m	352.000	458.00	161216.00	
40023换砌体压顶混凝土	40023换		100m3	0.012	49241.70	590.90	
（四）田间机耕道						1905360.94	
1.机耕路			公里			1905360.94	
其中：硬化道路			公里			1773946.97	
1.新修3m宽水泥路			公里	2.415	457334.47	986618.38	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	23.909	288.68	6902.06	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽車 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	23.909	1347.39	32214.79	
80001路床碾压	80001		1000m2	7.245	1706.68	12364.89	
80047换路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	72.450	4774.11	345883.97	
80053培路肩	80053		10m3	108.675	183.91	19985.89	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	7.245	78573.74	569266.78	
2.新修3.5m宽水泥路		公里		0.595	2174327.95	285547.62	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	6.872	288.68	1983.81	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东秀村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	6.872	1347.39	9259.28	
80001路床碾压	80001		1000m2	2.083	1706.68	3555.01	
80047换路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	20.825	4774.11	99420.76	
80053培路肩	80053		10m3	41.650	183.91	7659.65	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	2.083	78573.74	163669.11	
3.新修4.0m宽水泥路		公里		0.915	3123031.65	501780.97	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	12.078	288.68	3486.68	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	12.078	1347.39	16273.80	
80001路床碾压	80001		1000m2	3.660	1706.68	6246.45	
80047换路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	36.600	4774.11	174732.28	
80053培路肩	80053		10m3	73.200	183.91	13461.85	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	3.660	78573.74	287579.91	
道路防护工程						131413.97	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	4.004	288.68	1155.88	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	1.335	1886.33	2518.25	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	2.669	1347.39	3596.19	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东秀村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
40041换C30混凝土边墙[商品砼C30]	40041换		100m3	2.669	46513.17	124143.65	
（六）农田输配电						516025.04	
3.变压器			台			516025.04	
10kV柱上变压器成套材料，200KVA			台	2.000	47240.60	94481.20	
10kV柱上变压器成套材料，400KVA			台	5.000	63154.98	315774.90	
70126接地母线敷设	70126		10m	6.300	450.80	2840.02	
70145避雷器(10KV)	70145		个	7.000	198.94	1392.56	
70146熔断器(10KV)	70146		个	7.000	209.82	1468.73	
70142隔离开关(10KV 600A)	70142		个	7.000	406.41	2844.85	
70125角钢接地及制作安装	70125		根	7.000	84.41	590.86	
变压器围栏			m	98.000	230.00	22540.00	
JP柜			台	7.000	10584.56	74091.92	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 刘磁沟

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
高标准农田建设项目			亩			838318.88	
（二）土壤改良						74871.00	
5.地力培肥			亩	277.300	320.43	74871.00	
增施有机肥		有机肥(有机质≥30%，总养分(N、P、K)>4%，水分≤30%，购置(300kg/亩，含运费)	kg	83190.000	0.80	66552.00	
有机肥撒播（含倒运）			亩	277.300	30.00	8319.00	
（三）灌溉排水与节水措施						575287.10	
3.农用井			座			72660.50	
（1）农用井改建提升				2.000	21627.37	58682.47	
50059换焊接钢管安装|直径100～150mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤Φ300mm)[钢管 Φ100mm]	50059换		10m	21.000	1727.15	36270.10	
100052换电缆敷设(截面<120mm2)	100052换		100m	2.100	3292.56	6914.37	
井用潜水泵(75mm) 井深≤100m安装（含卡箍、包塑钢丝绳）			台	2.000	890.00	1780.00	
潜水泵200QJ32-91/7购置			台	1.000	5947.00	5947.00	
潜水泵150QJ32-96-16购置			台	1.000	7771.00	7771.00	
(2)机井井台改造						11034.98	
40200拆除现状井台 人工	40200		10M3	0.860	1296.85	1115.29	
202841m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1～1.5km[自卸汽车 柴油型 载重量5t]	20284		100m3	0.086	3001.11	258.10	
10002人工挖一般土方 土类级别三类	10002		100m3	0.075	657.69	49.33	
X10431小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	0.315	200.25	63.08	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	0.153	1886.33	288.61	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 刘磁沟

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10116换人工装机动翻斗车运土 运距100～200m(一二类土)	10116换		100m3	0.237	1476.67	349.97	
40031换C30混凝土井台	40031换		100m3	0.014	62414.49	842.60	
BC-04井盖、井盘购安	BC-04		套	2.000	110.00	220.00	
BC-07钢制智能井房一体机（110*100*高120cm，箱体为钢材质、内部含卷扬机，射频系统，漏保，免烧开关，防盗报警及定位系统、压力表）购置、安装	BC-07		台	2.000	3300.00	6600.00	
充值机			台	1.000	800.00	800.00	
射频卡			张	50.000	8.00	400.00	
电缆与智能井房接线处保护管（DN50，带弯头）				4.000	12.00	48.00	
（3）闸阀件				2.000	1107.49	2943.05	
逆止阀（型号：H44T-1，DN80）			套	2.000	195.00	390.00	
排气阀（自动排气阀，ZP-Ⅰ型，DN25）			套	2.000	64.00	128.00	
钢制弯头（DN100）			个	2.000	85.00	170.00	
变径DN100-125购置、安装			个	2.000	130.00	260.00	
伸缩节DN125购置、安装			个	2.000	75.00	150.00	
DN25球阀购置、安装			个	2.000	150.00	300.00	
DN25镀锌钢管			m	2.000	30.00	60.00	
50101换PE管道安装|直径125～140mm以内	50101换		100m	0.036	8251.25	297.05	
PE Φ125弯头			个	22.000	54.00	1188.00	
10.管灌（高效节水灌溉措施）			亩			502626.60	
（1）管材						411284.44	
50100换PE管道安装|直径110～125mm以内[[PE管道 Φ125mm]（含冲洗及试压）	50100换		100m	12.540	8234.06	103255.05	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 刘磁沟

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
50102换PE管道安装|直径140～160mm以内[PE管道 φ160mm]（含冲洗及试压）	50102换		100m	25.930	11879.27	308029.39	
(2）管件						1669.77	
50107换PE管件安装[φ125PE三通]	50107换		10个	0.300	418.44	125.53	
50109换PE管件安装[φ160PE三通]	50109换		10个	2.000	772.12	1544.24	
（3）出水口				53.000	229.80	11130.00	
DN125玻璃钢出水口购安			个	53.000	120.00	6360.00	
出水口保护购安			个	53.000	90.00	4770.00	
(5)管沟工程						78542.39	
X10433轮盘式	X10433		100m3	8.830	442.17	3904.36	
X10431小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	3.230	200.25	646.80	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	13.351	1886.33	25184.36	
80043换拆除混凝土类路面机械 无筋15cm(实际厚度:18)	80043换		100m2	1.550	1003.45	1555.34	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	0.155	78573.74	12178.93	
50062换焊接钢管安装|直径250～300mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤φ300mm)	50062换		10m	7.500	4676.35	35072.60	
（四）田间机耕道						188160.78	
1.机耕路			公里			188160.78	
其中：硬化道路			公里			169400.48	
1.新修3m宽水泥路			公里		457334.47	117844.35	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	2.352	288.68	678.98	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 刘磁沟

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	2.352	1347.39	3169.07	
80001路床碾压	80001		1000m2	0.882	1706.68	1505.29	
80047换路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	8.820	4774.11	42107.61	
80053培路肩	80053		10m3	5.880	183.91	1081.36	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	0.882	78573.74	69302.04	
2.新修3.5m宽水泥路		公里			2174327.95	51556.13	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	1.176	288.68	339.49	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	1.176	1347.39	1584.53	
80001路床碾压	80001		1000m2	0.870	1706.68	1484.81	
80047换路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	2.800	4774.11	13367.50	
80053培路肩	80053		10m3	2.800	183.91	514.93	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	0.280	78573.74	22000.65	
80043换拆除混凝土类路面机械 无筋15cm(实际厚度:18)	80043换		100m2	2.800	1003.45	2809.65	
80044拆除混凝土类路面 机械 每增减1cm(实际增减:3)	80044		100m2	2.800	196.48	550.15	
202851m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t]	20285		100m3	2.800	3180.15	8904.42	
道路防护工程						18760.30	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 刘磁沟

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	0.572	288.68	165.13	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	0.191	1886.33	360.29	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽車 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	0.381	1347.39	513.36	
40041换C30混凝土边墙[商品砼C30]	40041换		100m3	0.381	46513.17	17721.52	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 信庄

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
高标准农田建设项目			亩			4425882.15	
（二）土壤改良						492318.00	
5.地力培肥			亩	1823.400	320.43	492318.00	
增施有机肥		有机肥(有机质≥30%，总养分(N、P、K)>4%，水分≤30%，购置(300kg/亩，含运费)	kg	547020.000	0.80	437616.00	
有机肥撒播（含倒运）			亩	1823.400	30.00	54702.00	
（三）灌溉排水与节水措施						3781312.14	
3.农用井			座			1777299.47	
（1）农用井改建提升				54.000	21627.37	1434241.69	
50059换焊接钢管安装|直径100～150mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤Φ300mm)[钢管 Φ100mm]	50059换		10m	540.000	1727.15	932659.60	
100052换电缆敷设(截面<120mm2)	100052换		100m	54.000	3292.56	177798.09	
井用潜水泵(75mm) 井深≤100m安装（含卡箍、包塑钢丝绳）			台	54.000	890.00	48060.00	
潜水泵150QJ32-42/7购置			台	54.000	5106.00	275724.00	
(2)机井井台改造						281955.56	
40200拆除现状井台 人工	40200		10M3	10.800	1296.85	14006.01	
202841m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1～1.5km[自卸汽車 柴油型 载重量5t]	20284		100m3	1.080	3001.11	3241.20	
10002人工挖一般土方 土类级别三类	10002		100m3	3.415	657.69	2246.01	
X10431小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	13.660	200.25	2735.40	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	10.638	1886.33	20066.75	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 信庄

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10116换人工装机动翻斗车运土 运距100～200m(一二类土)	10116换		100m3	6.437	1476.67	9505.32	
40031换C30混凝土井台	40031换		100m3	0.364	62414.49	22718.87	
BC-04井盖、井盘购安	BC-04		套	54.000	110.00	5940.00	
BC-07钢制智能井房一体机（110*100*高120cm，箱体为钢材质、内部含卷扬机，射频系统，漏保，免烧开关，防盗报警及定位系统、压力表）购置、安装	BC-07		台	54.000	3300.00	178200.00	
充值机			台	14.000	800.00	11200.00	
射频卡			张	1350.000	8.00	10800.00	
电缆与智能井房接线处保护管（DN50，带弯头）				108.000	12.00	1296.00	
（3）闸阀件				54.000	1107.49	61102.22	
逆止阀（型号：H44T-1，DN80）			套	54.000	195.00	10530.00	
排气阀（自动排气阀，ZP-Ⅰ型，DN25）			套	54.000	64.00	3456.00	
钢制弯头（DN100）			个	54.000	85.00	4590.00	
变径DN100-125购置、安装			个	54.000	130.00	7020.00	
伸缩节DN125购置、安装			个	54.000	75.00	4050.00	
DN25球阀购置、安装			个	54.000	150.00	8100.00	
DN25镀锌钢管			m	54.000	30.00	1620.00	
50101换PE管道安装|直径125～140mm以内	50101换		100m	0.972	8251.25	8020.22	
PE Φ125弯头			个	254.000	54.00	13716.00	
10.管灌（高效节水灌溉措施）			亩			2004012.67	
（1）管材						1582997.11	
50100换PE管道安装|直径110～125mm以内[[PE管道 Φ125mm]（含冲洗及试压）	50100换		100m	192.250	8234.06	1582997.11	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 信庄

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
(2）管件						25441.36	
50107换PE管件安装[ф125PE三通]	50107换		10个	60.800	418.44	25441.36	
（3）出水口				608.000	229.80	127680.00	
DN125玻璃钢出水口购安			个	608.000	120.00	72960.00	
出水口保护购安			个	608.000	90.00	54720.00	
（4）泄水井				65.000	2338.27	151987.66	
树脂复合装配式闸阀井			套	65.000	1700.00	110500.00	
DN65铸铁闸阀购安（含法兰）			套	65.000	550.00	35750.00	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	2.860	288.68	825.63	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	1.755	1886.33	3310.50	
10256换1m3装载机挖装自卸汽车运土 运距1～1.5km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10256换		100m3	1.105	1449.35	1601.53	
(5)管沟工程						115906.54	
X10433轮盘式	X10433		100m3	45.270	442.17	20017.02	
X10431小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	5.030	200.25	1007.25	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	50.300	1886.33	94882.27	
（四）田间机耕道						152252.01	
1.机耕路			公里			152252.01	
其中：硬化道路			公里			139203.19	
3.新修4.0m宽水泥路		公里			3123031.65	139203.19	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	3.120	288.68	900.68	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	3.120	1347.39	4203.86	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 信庄

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
80001路床碾压	80001		1000m2	1.040	1706.68	1774.95	
80047换路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	10.400	4774.11	49650.70	
80053培路肩	80053		10m3	5.200	183.91	956.31	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	1.040	78573.74	81716.69	
道路防护工程						13048.82	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	0.398	288.68	114.89	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	0.133	1886.33	250.88	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽車 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	0.265	1347.39	357.06	
40041换C30混凝土边墙[商品砼C30]	40041换		100m3	0.265	46513.17	12325.99	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南伏流村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
高标准农田建设项目			亩			6364692.95	
（二）土壤改良						655668.00	
5.地力培肥			亩	2428.400	320.43	655668.00	
增施有机肥		有机肥(有机质≥30%，总养分(N、P、K)>4%，水分≤30%，购置(300kg/亩，含运费)	kg	728520.000	0.80	582816.00	
有机肥撒播（含倒运）			亩	2428.400	30.00	72852.00	
（三）灌溉排水与节水措施						4456914.32	
3.农用井			座			2505194.19	
（1）农用井改建提升				90.000	21627.37	1941770.25	
50059换焊接钢管安装|直径100～150mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤Φ300mm)[钢管 Φ100mm]	50059换		10m	720.000	1727.15	1243546.13	
100052换电缆敷设(截面<120mm2)	100052换		100m	72.000	3292.56	237064.12	
井用潜水泵(75mm) 井深≤100m安装（含卡箍、包塑钢丝绳）			台	90.000	890.00	80100.00	
潜水泵200QJ32-52/4购置			台	90.000	4234.00	381060.00	
(2)机井井台改造						469866.91	
40200拆除现状井台 人工	40200		10M3	18.000	1296.85	23343.35	
202841m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1～1.5km[自卸汽車 柴油型 载重量5t]	20284		100m3	1.800	3001.11	5401.99	
10002人工挖一般土方 土类级别三类	10002		100m3	5.692	657.69	3743.57	
X10431小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	22.766	200.25	4558.86	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	17.730	1886.33	33444.59	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南伏流村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10116换人工装机动翻斗车运土 运距100～200m(一二类土)	10116换		100m3	10.728	1476.67	15841.71	
40031换C30混凝土井台	40031换		100m3	0.610	62414.49	38072.84	
BC-04井盖、井盘购安	BC-04		套	90.000	110.00	9900.00	
BC-07钢制智能井房一体机（110*100*高120cm，箱体为钢材质、内部含卷扬机，射频系统，漏保，免烧开关，防盗报警及定位系统、压力表）购置、安装	BC-07		台	90.000	3300.00	297000.00	
充值机			台	23.000	800.00	18400.00	
射频卡			张	2250.000	8.00	18000.00	
电缆与智能井房接线处保护管（DN50，带弯头）				180.000	12.00	2160.00	
（3）闸阀件				90.000	1107.49	93557.03	
逆止阀（型号：H44T-1，DN80）			套	90.000	195.00	17550.00	
排气阀（自动排气阀，ZP-Ⅰ型，DN25）			套	90.000	64.00	5760.00	
钢制弯头（DN100）			个	90.000	85.00	7650.00	
变径DN100-125购置、安装			个	90.000	130.00	11700.00	
伸缩节DN125购置、安装			个	90.000	75.00	6750.00	
DN25球阀购置、安装			个	90.000	150.00	13500.00	
DN25镀锌钢管			m	54.000	30.00	1620.00	
50101换PE管道安装|直径125～140mm以内	50101换		100m	1.620	8251.25	13367.03	
PE Φ125弯头			个	290.000	54.00	15660.00	
10.管灌（高效节水灌溉措施）			亩			1951720.13	
（1）管材						1345444.62	
50100换PE管道安装|直径110～125mm以内[[PE管道 Φ125mm]（含冲洗及试压）	50100换		100m	163.400	8234.06	1345444.62	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南伏流村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
(2）管件						175746.23	
50107换PE管件安装[ф125PE三通]	50107换		10个	420.000	418.44	175746.23	
（3）出水口				420.000	229.80	88200.00	
DN125玻璃钢出水口购安			个	420.000	120.00	50400.00	
出水口保护购安			个	420.000	90.00	37800.00	
（4）泄水井				90.000	2338.27	210444.46	
树脂复合装配式闸阀井			套	90.000	1700.00	153000.00	
DN65铸铁闸阀购安（含法兰）			套	90.000	550.00	49500.00	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	3.960	288.68	1143.17	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	2.430	1886.33	4583.78	
10256换1m3装载机挖装自卸汽车运土 运距1～1.5km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10256换		100m3	1.530	1449.35	2217.51	
(5)管沟工程						131884.82	
X10433轮盘式	X10433		100m3	38.480	442.17	17014.69	
X10431小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	4.270	200.25	855.06	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	42.750	1886.33	80640.50	
80043换拆除混凝土类路面机械 无筋15cm(实际厚度:18)	80043换		100m2	0.600	1003.45	602.07	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	0.060	78573.74	4714.42	
50062换焊接钢管安装|直径250～300mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤ф300mm)	50062换		10m	6.000	4676.35	28058.08	
（四）田间机耕道						1252110.63	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南伏流村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
1.机耕路			公里			1252110.63	
其中：硬化道路			公里			1147877.53	
3.新修4.0m宽水泥路		公里			3123031.65	813803.30	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	18.240	288.68	5265.53	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	18.240	1347.39	24576.43	
80001路床碾压	80001		1000m2	6.080	1706.68	10376.61	
80047换路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	60.800	4774.11	290265.64	
80053培路肩	80053		10m3	30.400	183.91	5590.72	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	6.080	78573.74	477728.37	
4.新修4.5m宽水泥路						334074.23	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	7.493	288.68	2163.08	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	7.493	1347.39	10096.01	
80001路床碾压	80001		1000m2	2.498	1706.68	4263.29	
80047换路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	24.975	4774.11	119233.29	
80053培路肩	80053		10m3	11.100	183.91	2041.35	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	2.498	78573.74	196277.21	
道路防护工程						104233.10	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	3.175	288.68	916.56	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南伏流村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	1.058	1886.33	1995.73	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽車 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	2.117	1347.39	2852.43	
40041换C30混凝土边墙[商品砼C30]	40041换		100m3	2.117	46513.17	98468.38	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 西留营村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
高标准农田建设项目			亩			5034852.49	
（二）土壤改良						715582.50	
5.地力培肥			亩	1960.500	320.43	715582.50	
增施有机肥		有机肥(有机质≥30%，总养分(N、P、K)>4%，水分≤30%，购置(300kg/亩，含运费)	kg	588150.000	0.80	470520.00	
有机肥撒播（含倒运）			亩	1960.500	30.00	58815.00	
土地深翻（25-30cm）耙平（深翻1遍，耙平两遍）			亩	1960.500	95.00	186247.50	
（三）灌溉排水与节水措施						2452042.07	
3.农用井			座			1283684.86	
（1）农用井改建提升				40.000	21627.37	1027521.25	
50059换焊接钢管安装|直径100～150mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤Φ300mm)[钢管 Φ100mm]	50059换		10m	400.000	1727.15	690858.96	
100052换电缆敷设(截面<120mm2)	100052换		100m	40.000	3292.56	131702.29	
井用潜水泵(75mm) 井深≤100m安装（含卡箍、包塑钢丝绳）			台	40.000	890.00	35600.00	
潜水泵200QJ32-52/4购置			台	40.000	4234.00	169360.00	
(2)机井井台改造						208582.71	
40200拆除现状井台 人工	40200		10M3	8.000	1296.85	10374.82	
202841m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1～1.5km[自卸汽车 柴油型 载重量5t]	20284		100m3	0.800	3001.11	2400.89	
10002人工挖一般土方 土类级别三类	10002		100m3	2.530	657.69	1663.95	
X10431小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	10.118	200.25	2026.12	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 西留营村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	7.880	1886.33	14864.26	
10116换人工装机动翻斗车运土 运距100～200m(一二类土)	10116换		100m3	4.768	1476.67	7040.76	
40031换C30混凝土井台	40031换		100m3	0.270	62414.49	16851.91	
BC-04井盖、井盘购安	BC-04		套	40.000	110.00	4400.00	
BC-07钢制智能井房一体机（110*100*高120cm，箱体为钢材质、内部含卷扬机，射频系统，漏保，免烧开关，防盗报警及定位系统、压力表）购置、安装	BC-07		台	40.000	3300.00	132000.00	
充值机			台	10.000	800.00	8000.00	
射频卡			张	1000.000	8.00	8000.00	
电缆与智能井房接线处保护管（DN50，带弯头）				80.000	12.00	960.00	
（3）闸阀件				40.000	1107.49	47580.90	
逆止阀（型号：H44T-1，DN80）			套	40.000	195.00	7800.00	
排气阀（自动排气阀，ZP-Ⅰ型，DN25）			套	40.000	64.00	2560.00	
钢制弯头（DN100）			个	40.000	85.00	3400.00	
变径DN100-125购置、安装			个	40.000	130.00	5200.00	
伸缩节DN125购置、安装			个	40.000	75.00	3000.00	
DN25球阀购置、安装			个	40.000	150.00	6000.00	
DN25镀锌钢管			m	24.000	30.00	720.00	
50101换PE管道安装|直径125～140mm以内	50101换		100m	0.720	8251.25	5940.90	
PE Φ125弯头			个	240.000	54.00	12960.00	
10.管灌（高效节水灌溉措施）			亩			1168357.21	
（1）管材						885984.34	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 西留营村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
50100换PE管道安装|直径110～125mm以内[[PE管道 φ125mm]（含冲洗及试压）	50100换		100m	107.600	8234.06	885984.34	
(2）管件						10461.09	
50107换PE管件安装[φ125PE三通]	50107换		10个	25.000	418.44	10461.09	
（3）出水口				252.000	229.80	52920.00	
DN125玻璃钢出水口购安			个	252.000	120.00	30240.00	
出水口保护购安			个	252.000	90.00	22680.00	
（4）泄水井				55.000	2338.27	128604.95	
树脂复合装配式闸阀井			套	55.000	1700.00	93500.00	
DN65铸铁闸阀购安（含法兰）			套	55.000	550.00	30250.00	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	2.420	288.68	698.61	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	1.485	1886.33	2801.20	
10256换1m3装载机挖装自卸汽车运土 运距1～1.5km[自卸汽車 柴油型 载重量5t](一二类土)	10256换		100m3	0.935	1449.35	1355.14	
(5)管沟工程						90386.83	
X10433轮盘式	X10433		100m3	25.340	442.17	11204.58	
X10431小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	2.820	200.25	564.70	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	28.160	1886.33	53118.98	
80043换拆除混凝土类路面机械 无筋15cm(实际厚度:18)	80043换		100m2	0.450	1003.45	451.55	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	0.045	78573.74	3535.82	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 西留营村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
50062换焊接钢管安装|直径250～300mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤φ300mm)	50062换		10m	4.600	4676.35	21511.20	
（四）田间机耕道						1867227.92	
1.机耕路			公里			1867227.92	
其中：硬化道路			公里			1738573.38	
2.新修3.5m宽水泥路		公里			2174327.95	637747.60	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	14.280	288.68	4122.36	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	14.280	1347.39	19240.76	
80001路床碾压	80001		1000m2	4.760	1706.68	8123.80	
80047换路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	47.600	4774.11	227247.44	
80053培路肩	80053		10m3	27.200	183.91	5002.22	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	4.760	78573.74	374011.02	
3.新修4.0m宽水泥路		公里			3123031.65	519381.63	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	11.664	288.68	3367.17	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	11.664	1347.39	15715.98	
80001路床碾压	80001		1000m2	3.880	1706.68	6621.92	
80047换路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	38.800	4774.11	185235.31	
80053培路肩	80053		10m3	19.440	183.91	3575.12	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 西留营村

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	3.880	78573.74	304866.13	
5.新修5.0m宽水泥路						581444.15	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	13.050	288.68	3767.28	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽車 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	13.050	1347.39	17583.46	
80001路床碾压	80001		1000m2	4.350	1706.68	7424.06	
80047换路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	43.500	4774.11	207673.61	
80053培路肩	80053		10m3	17.400	183.91	3199.95	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	4.350	78573.74	341795.79	
道路防护工程						128654.54	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	3.919	288.68	1131.34	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	1.306	1886.33	2463.54	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽車 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	2.613	1347.39	3520.74	
40041换C30混凝土边墙[商品砼C30]	40041换		100m3	2.613	46513.17	121538.92	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
高标准农田建设项目			亩			3068336.32	
（二）土壤改良						386586.00	
5.地力培肥			亩	1431.800	320.43	386586.00	
增施有机肥		有机肥(有机质≥30%，总养分(N、P、K)>4%，水分≤30%，购置(300kg/亩，含运费)	kg	429540.000	0.80	343632.00	
有机肥撒播（含倒运）			亩	1431.800	30.00	42954.00	
（三）灌溉排水与节水措施						1396605.09	
3.农用井			座			197255.10	
（1）农用井改建提升				3.000	21627.37	173557.14	
50059换焊接钢管安装|直径100～150mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤Φ300mm)[钢管 Φ100mm]	50059换		10m	30.000	1727.15	51814.42	
100052换电缆敷设(截面<120mm2)	100052换		100m	30.000	3292.56	98776.72	
井用潜水泵(75mm) 井深≤100m安装（含卡箍、包塑钢丝绳）			台	3.000	890.00	2670.00	
潜水泵200QJ80-66/6购置			台	1.000	9308.00	9308.00	
潜水泵200QJ80-44/4购置			台	2.000	5494.00	10988.00	
(2)机井井台改造						19859.39	
40200拆除现状井台 人工	40200		10M3	0.600	1296.85	778.11	
202841m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1～1.5km[自卸汽车 柴油型 载重量5t]	20284		100m3	0.060	3001.11	180.07	
10002人工挖一般土方 土类级别三类	10002		100m3	0.190	657.69	124.96	
X10431小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	0.759	200.25	151.99	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	0.591	1886.33	1114.82	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10116换人工装机动翻斗车运土 运距100～200m(一二类土)	10116换		100m3	0.358	1476.67	528.65	
30062换浆砌砖制作	30062换		100m3	0.002	43305.65	86.61	
40076换预制平板[商品砼C30]	40076换		100m3	0.014	64241.19	899.38	
40116汽车运预制混凝土板(体积≤0.6m3，运距1～5km)	40116		100m3	0.014	19508.86	273.12	
40133换预制混凝土板安装(体积0.2～0.4m3)[预制平板]	40133换		100m3	0.014	16867.76	236.15	
40045换闸阀井井壁[商品砼C30]	40045换		100m3	0.071	47124.25	3345.82	
40005换混凝土垫层[商品砼C20]	40005换		100m3	0.022	42630.48	937.87	
40005换C30混凝土基座	40005换		100m3	0.005	44887.79	224.44	
30002碎石垫层	30002		100m3	0.017	22303.49	379.16	
机井井口井盖			个	3.000	135.00	405.00	
40159其他机械钢筋制安	40159		t	1.839	5417.28	9962.39	
D300钢筋混凝土集水坑			m	1.800	128.25	230.85	
（3）闸阀件				3.000	1107.49	3838.57	
逆止阀（型号：H44T-1，DN80）			套	3.000	195.00	585.00	
排气阀（自动排气阀，ZP-Ⅰ型，DN25）			套	3.000	64.00	192.00	
钢制弯头（DN100）			个	3.000	85.00	255.00	
变径DN100-125购置、安装			个	3.000	130.00	390.00	
伸缩节DN125购置、安装			个	3.000	75.00	225.00	
DN25球阀购置、安装			个	3.000	150.00	450.00	
DN25镀锌钢管			m	1.800	30.00	54.00	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
50101换PE管道安装|直径125～140mm以内	50101换		100m	0.054	8251.25	445.57	
PE Φ125弯头			个	23.000	54.00	1242.00	
10.管灌（高效节水灌溉措施）			亩			1184343.47	
（1）管材						960284.74	
50100换PE管道安装|直径110～125mm以内[[PE管道 Φ125mm]（含冲洗及试压）	50100换		100m	66.320	8234.06	546082.54	
50102换PE管道安装|直径140～160mm以内[PE管道 Φ160mm]（含冲洗及试压）	50102换		100m	15.380	11879.27	182703.13	
50102换PE管道安装[PE管道Φ200]（含冲洗及试压）	50102换		100m	12.350	18744.86	231499.07	
(2）管件						8787.88	
50107换PE管件安装[Φ125PE三通]	50107换		10个	19.200	418.44	8034.11	
50109换PE管件安装[PE管件Φ160-125异径三通]	50109换		10个	0.500	669.71	334.86	
50109换PE管件安装[PE管件Φ200-125异径三通]	50109换		10个	0.400	1047.27	418.91	
（3）出水口				172.000	229.80	36120.00	
DN125玻璃钢出水口购安			个	172.000	120.00	20640.00	
出水口保护购安			个	172.000	90.00	15480.00	
（4）泄水井				13.000	2338.27	30397.54	
树脂复合装配式闸阀井			套	13.000	1700.00	22100.00	
DN65铸铁闸阀购安（含法兰）			套	13.000	550.00	7150.00	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	0.572	288.68	165.13	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	0.351	1886.33	662.10	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10256换1m3装载机挖装自卸汽车运土 运距1～1.5km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10256换		100m3	0.221	1449.35	320.31	
(5)管沟工程						148753.31	
X10433轮盘式	X10433		100m3	25.901	442.17	11452.64	
X10431小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	2.878	200.25	576.32	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	28.779	1886.33	54286.62	
80043换拆除混凝土类路面 机械 无筋15cm(实际厚度:18)	80043换		100m2	0.324	1003.45	325.12	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	0.032	78573.74	2545.79	
50062换焊接钢管安装|直径250～300mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤Φ300mm)	50062换		10m	12.000	4676.35	56116.16	
20001石方开挖 岩石级别Ⅴ-Ⅷ	20001		100m3	2.822	8309.94	23450.66	
13.其他水利措施						15006.52	
（2）新建管涵工程						15006.52	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	0.566	288.68	163.39	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	0.223	1886.33	420.65	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	0.344	1347.39	463.50	
80043换拆除混凝土类路面 机械 无筋15cm(实际厚度:18)	80043换		100m2	0.039	1003.45	39.13	
80044拆除混凝土类路面 机械 每增减1cm(实际增减:3)	80044		100m2	0.039	196.48	7.66	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
20004开挖沟槽石方 岩石级别Ⅴ-Ⅷ	20004		100m3	0.018	9083.08	163.50	
40041换C30混凝土端墙	40041换		100m3	0.110	46513.17	5116.45	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	0.026	78573.74	2042.92	
40030换C30砼管座	40030换		100m3	0.070	47847.39	3349.32	
D500钢筋混凝土II级管购置安装			m	16.000	202.50	3240.00	
（四）田间机耕道						1285145.23	
1.机耕路			公里			1285145.23	
其中：硬化道路			公里			1202278.69	
2.新修3.5m宽水泥路		公里			2174327.95	318873.80	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	7.140	288.68	2061.18	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	7.140	1347.39	9620.38	
80001路床碾压	80001		1000m2	2.380	1706.68	4061.90	
80047换路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	23.800	4774.11	113623.72	
80053培路肩	80053		10m3	13.600	183.91	2501.11	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	2.380	78573.74	187005.51	
3.新修4.0m宽水泥路		公里			3123031.65	883404.89	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	19.800	288.68	5715.87	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	19.800	1347.39	26678.36	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 南凹

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
80001路床碾压	80001		1000m2	6.600	1706.68	11264.09	
80047换路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)	80047换		100m2	66.000	4774.11	315090.99	
80053培路肩	80053		10m3	33.000	183.91	6068.87	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	6.600	78573.74	518586.71	
道路防护工程						82866.54	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	2.525	288.68	728.92	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	0.842	1886.33	1588.29	
10221换1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km[自卸汽車 柴油型 载重量5t](一二类土)	10221换		100m3	1.683	1347.39	2267.66	
40041换C30混凝土边墙[商品砼C30]	40041换		100m3	1.683	46513.17	78281.67	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东正庄

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
高标准农田建设项目			亩			360629.86	
（二）土壤改良						42714.00	
5.地力培肥			亩	158.200	320.43	42714.00	
增施有机肥		有机肥(有机质≥30%，总养分(N、P、K)>4%，水分≤30%，购置(300kg/亩，含运费)	kg	47460.000	0.80	37968.00	
有机肥撒播（含倒运）			亩	158.200	30.00	4746.00	
（三）灌溉排水与节水措施						317915.86	
3.农用井			座			187391.43	
（1）农用井改建提升				6.000	21627.37	148116.18	
50059换焊接钢管安装|直径100～150mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤Φ300mm)[钢管 Φ100mm]	50059换		10m	60.000	1727.15	103628.84	
100052换电缆敷设(截面<120mm2)	100052换		100m	6.000	3292.56	19755.34	
井用潜水泵(75mm) 井深≤100m安装（含卡箍、包塑钢丝绳）			台	6.000	890.00	5340.00	
潜水泵150QJ32-66/11购置			台	3.000	6464.00	19392.00	
(2)机井井台改造						32336.11	
40200拆除现状井台 人工	40200		10M3	2.580	1296.85	3345.88	
202841m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1～1.5km[自卸汽車 柴油型 载重量5t]	20284		100m3	0.258	3001.11	774.29	
10002人工挖一般土方 土类级别三类	10002		100m3	0.225	657.69	147.98	
X10431小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	0.945	200.25	189.24	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	0.459	1886.33	865.82	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东正庄

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
10116换人工装机动翻斗车运土 运距100～200m(一二类土)	10116换		100m3	0.711	1476.67	1049.91	
40031换C30混凝土井台	40031换		100m3	0.041	62414.49	2558.99	
BC-04井盖、井盘购安	BC-04		套	6.000	110.00	660.00	
BC-07钢制智能井房一体机（110*100*高120cm，箱体为钢材质、内部含卷扬机，射频系统，漏保，免烧开关，防盗报警及定位系统、压力表）购置、安装	BC-07		台	6.000	3300.00	19800.00	
充值机			台	2.000	800.00	1600.00	
射频卡			张	150.000	8.00	1200.00	
电缆与智能井房接线处保护管（DN50，带弯头）				12.000	12.00	144.00	
（3）闸阀件				6.000	1107.49	6939.14	
逆止阀（型号：H44T-1，DN80）			套	6.000	195.00	1170.00	
排气阀（自动排气阀，ZP-Ⅰ型，DN25）			套	6.000	64.00	384.00	
钢制弯头（DN100）			个	6.000	85.00	510.00	
变径DN100-125购置、安装			个	6.000	130.00	780.00	
伸缩节DN125购置、安装			个	6.000	75.00	450.00	
DN25球阀购置、安装			个	6.000	150.00	900.00	
DN25镀锌钢管			m	15.000	30.00	450.00	
50101换PE管道安装|直径125～140mm以内	50101换		100m	0.108	8251.25	891.14	
PE Φ125弯头			个	26.000	54.00	1404.00	
10.管灌（高效节水灌溉措施）			亩			130524.43	
（1）管材						85798.86	
50100换PE管道安装|直径110～125mm以内[[PE管道 Φ125mm]（含冲洗及试压）	50100换		100m	10.420	8234.06	85798.86	

表5：

建筑工程概算表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目 东正庄

工程项目名称	定额编号	型号<规格>	单位	数量	单位造价(元)	总造价(元)	备注
(2）管件						3347.55	
50107换PE管件安装[φ125PE三通]	50107换		10个	8.000	418.44	3347.55	
（3）出水口				62.000	229.80	13020.00	
DN125玻璃钢出水口购安			个	62.000	120.00	7440.00	
出水口保护购安			个	62.000	90.00	5580.00	
（4）泄水井				6.000	2338.27	14029.63	
树脂复合装配式闸阀井			套	6.000	1700.00	10200.00	
DN65铸铁闸阀购安（含法兰）			套	6.000	550.00	3300.00	
10204挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]	10204		100m3	0.264	288.68	76.21	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	0.162	1886.33	305.59	
10256换1m3装载机挖装自卸汽车运土 运距1～1.5km[自卸汽车 柴油型 载重量5t](一二类土)	10256换		100m3	0.102	1449.35	147.83	
(5)管沟工程						14328.39	
X10433轮盘式	X10433		100m3	0.987	442.17	436.42	
X10431小型挖掘机挖土 三类土	X10431		100m3	0.875	200.25	175.22	
10334建筑物土方回填 机械夯填	10334		100m3	1.862	1886.33	3512.34	
80043换拆除混凝土类路面 机械 无筋15cm(实际厚度:18)	80043换		100m2	0.360	1003.45	361.24	
80033换水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)	80033换		1000m2	0.036	78573.74	2828.65	
50062换焊接钢管安装|直径250～300mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤φ300mm)	50062换		10m	1.500	4676.35	7014.52	

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-1

名称： 增施有机肥 定额：

单位：kg

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			0.80

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-2

名称： 有机肥撒播（含倒运） 定额：

单位：亩

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			30.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-3

名称：　土地深翻（25-30cm）耙平（深翻1遍，耙平两遍）　　定额：　　单位：亩

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			95.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-4

名称：　C30混凝土垫层　　定额：40030换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	27.900	40.79	1138.04
		乙类工	工日	98.800	24.66	2436.41
		小计				3574.45
	2、材料费	锯材	m3	0.140	1150.44	161.06
		组合钢模板	kg	2.930	4.42	12.95
		型钢	kg	7.000	4.42	30.94
		卡扣件	kg	9.420	5.31	50.02
		铁件	kg	0.220	5.31	1.17
		电焊条	kg	0.080	5.75	0.46
		水	m3	90.000	3.40	306.00
		商品砼C30	m3	103.000	284.47	29300.41
		小计				29863.01
	3、机械费	电焊机直流30kVA	台班	0.060	196.93	11.82
		插入式振捣器　2.2kw	台班	8.900	24.96	222.14
		风水(砂)枪　耗风量2～6m3/min	台班	3.730	181.42	676.70
		小计				910.66
	4、其他费用	其他费用	元	34348.117	4.8%	1648.71
	5、措施费	措施费	元	35996.828	4%	1439.87
二、间接费			元	37436.698	6.00%	2246.20
三、利润			元	39682.900	3.00%	1190.49
四、价差		甲类工	工日	27.900	29.21	814.96
		乙类工	工日	98.800	22.34	2207.19
		机械工	工日	0.060	19.21	1.15
		小计	元			3023.30
五、税金			元	43896.691	9.00%	3950.70
合　计			元			47847.39

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-5

名称： 浆砌砖(基础)　　定额：30062换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	6.000	40.79	244.74
		乙类工	工日	114.000	24.66	2811.24
		小计				3055.98
	2、材料费	标准砖	千块	52.400	389.38	20403.51
		砌筑砂浆 M10 水泥 32.5	m3	24.000	95958.25	2302998.08
		小计				2323401.59
	4、其他费用	其他费用	元	2326457.550	0.2%	4652.92
	5、措施费	措施费	元	2331110.482	2.8%	65271.09
二、间接费			元	2396381.577	7.00%	167746.71
三、利润			元	2564128.287	3.00%	76923.85
四、价差		甲类工	工日	6.000	29.21	175.26
		乙类工	工日	114.000	22.34	2546.76
		小计	元			2722.02
五、税金			元	2643774.157	9.00%	237939.67
合　计			元			2881713.83

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-6

名称:　排水管埋设（管径DE50mm)　　定额:　　单位：m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			12.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-7

名称： DB50PVC管堵头购安 定额： 单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			2.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-8

名称： 赛示牌(4m*2.5m，结构为彩喷、铁架)购安 定额：

单位：套

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			2000.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-9

名称：　焊接钢管安装|直径100～150mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤φ300mm)[钢管　φ　定额：50059换100mm]　　单位：10m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	1.336	40.79	54.50
		乙类工	工日	2.004	24.66	49.42
		小计				103.91
	2、材料费	管件	kg	0.630	5.75	3.62
		阀门	个	0.030	26.55	0.80
		法兰盘	副	0.030	17.70	0.53
		电焊条	kg	0.760	5.75	4.37
		氧气	m3	1.020	10.62	10.83
		乙炔气	m3	0.470	26.55	12.48
		钢管　Φ100mm	m	10.100	34.07	344.11
		小计				376.74
	3、机械费	电焊机交流20～25kVA	台班	2.538	110.82	281.31
		履带起重机 油动 起重量15t	台班	0.718	589.68	423.45
		载重汽车 汽油型　载重量5t	台班	0.167	407.02	67.97
		小计				772.73
	4、其他费用	其他费用	元	1253.375	0.4%	5.01
	5、措施费	措施费	元	237.098	22.6%	53.58
二、间接费			元	104.330	65.00%	67.81
三、利润			元	1379.790	3.00%	41.39
四、价差		甲类工	工日	1.336	29.21	39.02
		乙类工	工日	2.004	22.34	44.77
		机械工	工日	4.142	19.21	79.56
		小计	元			163.35
五、税金			元	1584.539	9.00%	142.61
合　计			元			1727.15

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-10

名称：　电缆敷设(截面<120㎜2)　　定额：100052换　　单位：100m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	2.130	40.79	86.88
		乙类工	工日	3.940	24.66	97.16
		小计				184.04
	2、材料费	镀锌螺栓	套	31.000	0.88	27.28
		封铅	kg	1.100	13.27	14.60
		镀锌铁丝	kg	0.400	5.31	2.12
		防水电缆JHS-3*4㎜2	米	110.000	17.70	1947.00
		小计				1991.00
	3、机械费	汽车起重机 起重量5t	台班	0.100	519.36	51.94
		载重汽车 汽油型　载重量5t	台班	0.100	407.02	40.70
		小计				92.64
	4、其他费用	其他费用	元	308.987	100.00%	308.99
	5、措施费	措施费	元	2576.671	2.8%	72.15
二、间接费			元	2648.816	5.00%	132.44
三、利润			元	2781.257	3.00%	83.44
四、价差		甲类工	工日	2.130	29.21	62.22
		乙类工	工日	3.940	22.34	88.02
		机械工	工日	0.300	19.21	5.76
		小计	元			156.00
五、税金			元	3020.694	9.00%	271.86
合　计			元			3292.56

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-11

名称：　井用潜水泵(75㎜) 井深≤100m安装（含卡箍、包塑钢丝绳）　　定额：　　单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			890.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-12

名称： 潜水泵150QJ32-66/11购置 定额：

单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			6464.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-13

名称： 潜水泵200QJ32-52/4购置 定额： 单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			4234.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-14

名称： 潜水泵200QJ32/78-6购置 定额： 单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			5203.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-15

名称： 潜水泵150QJ32-42/7购置 定额： 单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			5106.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-16

名称：　潜水泵200QJ80-66/6购置　　定额：　　单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			9308.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-17

名称：　潜水泵200QJ80-44/4购置　　定额：　　单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			5494.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-18

名称： 潜水泵200QJ32-91/7购置 定额：

单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			5947.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-19

名称：　潜水泵150QJ32-96-16购置　　定额：　　单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			7771.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-20

名称：　拆除现状井台 人工　　定额：40200　　单位：10M3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	乙类工	工日	23.120	24.66	570.14
		小计				570.14
	2、材料费	小计				
	3、机械费	小计				
	4、其他费用	其他费用	元	570.140	4%	22.81
	5、措施费	措施费	元	592.945	4%	23.72
二、间接费			元	616.663	6.00%	37.00
三、利润			元	653.663	3.00%	19.61
四、价差		乙类工	工日	23.120	22.34	516.50
		小计	元			516.50
五、税金			元	1189.773	9.00%	107.08
合　计			元			1296.85

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-21

名称：　1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1～1.5km[自卸汽车 柴油型　载重量5t]　　定额：20284　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.100	40.79	4.08
		乙类工	工日	2.500	24.66	61.65
		小计				65.73
	2、材料费	小计				
	3、机械费	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.600	980.31	588.19
		推土机 功率 59kw	台班	0.300	500.68	150.20
		自卸汽车 柴油型　载重量5t	台班	3.020	458.09	1383.43
		小计				2121.82
	4、其他费用	其他费用	元	2187.552	2.3%	50.31
	5、措施费	措施费	元	2237.868	2.8%	62.66
二、间接费			元	2300.527	9.00%	207.05
三、利润			元	2507.573	3.00%	75.23
四、价差		甲类工	工日	0.100	29.21	2.92
		乙类工	工日	2.500	22.34	55.85
		机械工	工日	5.817	19.21	111.74
		小计	元			170.51
五、税金			元	2753.309	9.00%	247.80
合　计			元			3001.11

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-22

名称：　人工挖一般土方 土类级别三类　　定额：10002　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.600	40.79	24.47
		乙类工	工日	10.900	24.66	268.79
		小计				293.27
	3、机械费	小计				
	4、其他费用	其他费用	元	293.268	5%	14.66
	5、措施费	措施费	元	307.929	2.8%	8.62
二、间接费			元	316.554	5.00%	15.83
三、利润			元	332.380	3.00%	9.97
四、价差		甲类工	工日	0.600	29.21	17.53
		乙类工	工日	10.900	22.34	243.51
		小计	元			261.03
五、税金			元	603.384	9.00%	54.30
合　计			元			657.69

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-23

名称：　小型挖掘机挖土 三类土　　定额：X10431　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	乙类工	工日	0.600	24.66	14.80
		小计				14.80
	3、机械费	单斗挖掘机 油动 斗容0.25m3	台班	0.310	389.98	120.89
		小计				120.89
	4、其他费用	其他费用	元	135.690	5%	6.78
	5、措施费	措施费	元	142.471	2.8%	3.99
二、间接费			元	146.464	5.00%	7.32
三、利润			元	153.787	3.00%	4.61
四、价差		乙类工	工日	0.600	22.34	13.40
		机械工	工日	0.620	19.21	11.91
		小计	元			25.31
五、税金			元	183.714	9.00%	16.53
合　计			元			200.25

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-24

名称:　建筑物土方回填 机械夯填　　定额：10334　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	1.300	40.79	53.03
		乙类工	工日	25.100	24.66	618.97
		小计				671.99
	3、机械费	蛙式打夯机　功率2.8kw	台班	2.200	104.31	229.48
		小计				229.48
	4、其他费用	其他费用	元	901.476	4.5%	40.57
	5、措施费	措施费	元	942.043	2.8%	26.38
二、间接费			元	968.418	5.00%	48.42
三、利润			元	1016.840	3.00%	30.51
四、价差		甲类工	工日	1.300	29.21	37.97
		乙类工	工日	25.100	22.34	560.73
		机械工	工日	4.400	19.21	84.52
		小计	元			683.23
五、税金			元	1730.576	9.00%	155.75
合　计			元			1886.33

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-25

名称：　人工装机动翻斗车运土 运距100～200m(一二类土)　　定额：10116换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.819	40.79	33.41
		乙类工	工日	15.106	24.66	372.51
		小计				405.92
	3、机械费	机动翻斗车 载重量1t	台班	3.868	106.67	412.55
		小计				412.55
	4、其他费用	其他费用	元	818.470	1%	8.18
	5、措施费	措施费	元	826.654	2.8%	23.15
二、间接费			元	849.798	5.00%	42.49
三、利润			元	892.287	3.00%	26.77
四、价差		甲类工	工日	0.819	29.21	23.92
		乙类工	工日	15.106	22.34	337.47
		机械工	工日	3.868	19.21	74.29
		小计	元			435.69
五、税金			元	1354.742	9.00%	121.93
合　计			元			1476.67

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-26

名称：　C30混凝土井台　　定额：40031换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	66.700	40.79	2720.69
		乙类工	工日	163.200	24.66	4024.51
		小计				6745.21
	2、材料费	锯材	m3	1.840	1150.44	2116.81
		组合钢模板	kg	87.900	4.42	388.52
		型钢	kg	209.190	4.42	924.62
		卡扣件	kg	124.360	5.31	660.35
		铁件	kg	191.350	5.31	1016.07
		预埋铁件	kg	286.700	5.31	1522.38
		电焊条	kg	8.140	5.75	46.81
		水	m3	80.000	3.40	272.00
		商品砼C30	m3	103.000	284.47	29300.41
		小计				36247.96
	3、机械费	电焊机直流30kVA	台班	2.190	196.93	431.28
		插入式振捣器　2.2kw	台班	5.900	24.96	147.26
		风水(砂)枪　耗风量2～6m3/min	台班	1.730	181.42	313.86
		小计				892.40
	4、其他费用	其他费用	元	43885.561	3.6%	1579.88
	5、措施费	措施费	元	45465.443	4%	1818.62
二、间接费			元	47284.060	6.00%	2837.04
三、利润			元	50121.103	3.00%	1503.63
四、价差		甲类工	工日	66.700	29.21	1948.31
		乙类工	工日	163.200	22.34	3645.89
		机械工	工日	2.190	19.21	42.07
		小计	元			5636.26
五、税金			元	57261.001	9.00%	5153.49
合　计			元			62414.49

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-27

名称：　井盖、井盘购安　　定额：BC-04　　单位：套

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	小计				
	2、材料费	小计				
	3、机械费	小计				
	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			110.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-28

名称：　钢制智能井房一体机（110*100*高120cm，箱体为钢材质、内部含卷扬机，射频系统，漏保，免烧开关，防盗报警及定位系统、压力表）购置、安装　　定额：BC-07　　单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			3300.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-29

名称：　充值机　　定额：　　单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			800.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-30

名称： 射频卡 定额： 单位：张

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			8.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-31

名称：　电缆与智能井房接线处保护管（DN50，带弯头）　定额：　　单位：

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			12.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-32

名称：　浆砌砖制作　　定额：30062换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	6.000	40.79	244.74
		乙类工	工日	114.000	24.66	2811.24
		小计				3055.98
	2、材料费	标准砖	千块	52.400	389.38	20403.51
		接缝砂浆 M30 水泥 42.5	m3	24.000	380.84	9140.16
		小计				29543.68
	4、其他费用	其他费用	元	32599.650	0.2%	65.20
	5、措施费	措施费	元	32664.857	2.8%	914.62
二、间接费			元	33579.471	7.00%	2350.56
三、利润			元	35930.037	3.00%	1077.90
四、价差		甲类工	工日	6.000	29.21	175.26
		乙类工	工日	114.000	22.34	2546.76
		小计	元			2722.02
五、税金			元	39729.957	9.00%	3575.70
合　计			元			43305.65

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-33

名称:　预制平板[商品砼C30]　　定额：40076换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	97.700	40.79	3985.18
		乙类工	工日	166.400	24.66	4103.42
		小计				8088.61
	2、材料费	锯材	m3	2.760	1150.44	3175.21
		铁钉	kg	10.000	5.31	53.10
		水	m3	240.000	3.40	816.00
		商品砼C30	m3	103.000	284.47	29300.41
		小计				33344.72
	3、机械费	塔式起重机 起重量10t	台班	5.000	581.01	2905.05
		混凝土搅拌机 0.4m3	台班	4.000	187.69	750.76
		插入式振捣器 2.2kw	台班	12.600	24.96	314.50
		双胶轮车	台班	23.200	3.22	74.70
		载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.360	407.02	146.53
		小计				4191.54
	4、其他费用	其他费用	元	45624.875	0.4%	182.50
	5、措施费	措施费	元	45807.368	4%	1832.29
二、间接费			元	47639.663	6.00%	2858.38
三、利润			元	50498.043	3.00%	1514.94
四、价差		甲类工	工日	97.700	29.21	2853.82
		乙类工	工日	166.400	22.34	3717.38
		机械工	工日	18.360	19.21	352.70
		小计	元			6923.89
五、税金			元	58936.872	9.00%	5304.32
合　计			元			64241.19

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-34

名称：　汽车运预制混凝土板(体积≤0.6m3，运距1～5km)　　定额：40116　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	乙类工	工日	33.400	24.66	823.64
		小计				823.64
	2、材料费	锯材	m3	0.150	1150.44	172.57
		小计				172.57
	3、机械费	汽车起重机 起重量5t	台班	12.000	519.36	6232.32
		载重汽车 柴油型 载重量10t	台班	12.000	571.14	6853.68
		小计				13086.00
	4、其他费用	其他费用	元	14082.213	1.5%	211.23
	5、措施费	措施费	元	14293.445	4%	571.74
二、间接费			元	14865.182	6.00%	891.91
三、利润			元	15757.093	3.00%	472.71
四、价差		乙类工	工日	33.400	22.34	746.16
		机械工	工日	48.000	19.21	922.08
		小计	元			1668.24
五、税金			元	17898.041	9.00%	1610.82
合　计			元			19508.86

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-35

名称： 预制混凝土板安装(体积0.2～0.4m3)[预制平板] 定额：40133换

单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	45.000	40.79	1835.55
		乙类工	工日	41.500	24.66	1023.39
		小计				2858.94
	2、材料费	锯材	m3	0.810	1150.44	931.86
		铁垫块	kg	80.000	3.81	304.80
		水泥砂浆	m3	1.600	194.69	311.50
		商品砼C30	m3	8.600	284.47	2446.44
		小计				3994.60
	3、机械费	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.500	187.69	93.85
		双胶轮车	台班	3.000	3.22	9.66
		履带起重机 油动 起重量15t	台班	5.900	589.68	3479.11
		小计				3582.62
	4、其他费用	其他费用	元	10436.159	9.6%	1001.87
	5、措施费	措施费	元	11438.030	4%	457.52
二、间接费			元	11895.552	6.00%	713.73
三、利润			元	12609.287	3.00%	378.28
四、价差		甲类工	工日	45.000	29.21	1314.45
		乙类工	工日	41.500	22.34	927.11
		机械工	工日	12.800	19.21	245.89
		小计	元			2487.45
五、税金			元	15475.011	9.00%	1392.75
合 计			元			16867.76

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-36

名称：　闸阀井井壁[商品砼C30]　　定额：40045换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	31.800	40.79	1297.12
		乙类工	工日	86.000	24.66	2120.76
		小计				3417.88
	2、材料费	锯材	m3	0.370	1150.44	425.66
		组合钢模板	kg	0.750	4.42	3.32
		型钢	kg	25.710	4.42	113.64
		卡扣件	kg	34.520	5.31	183.30
		铁件	kg	8.000	5.31	42.48
		预埋铁件	kg	40.080	5.31	212.82
		电焊条	kg	0.860	5.75	4.95
		水	m3	70.000	3.40	238.00
		商品砼C30	m3	103.000	284.47	29300.41
		小计				30524.58
	3、机械费	插入式振捣器　2.2kw	台班	8.850	24.96	220.90
		电焊机直流30kVA	台班	0.240	196.93	47.26
		风水(砂)枪　耗风量2～6m3/min	台班	3.600	181.42	653.11
		小计				921.27
	4、其他费用	其他费用	元	34863.730	2%	697.27
	5、措施费	措施费	元	35561.005	4%	1422.44
二、间接费			元	36983.445	6.00%	2219.01
三、利润			元	39202.453	3.00%	1176.07
四、价差		甲类工	工日	31.800	29.21	928.88
		乙类工	工日	86.000	22.34	1921.24
		机械工	工日	0.240	19.21	4.61
		小计	元			2854.73
五、税金			元	43233.253	9.00%	3890.99
合　计			元			47124.25

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-37

名称：　混凝土垫层[商品砼C20]　　定额：40005换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	26.300	40.79	1072.78
		乙类工	工日	61.300	24.66	1511.66
		小计				2584.44
	2、材料费	锯材	m3	0.230	1150.44	264.60
		组合钢模板	kg	17.950	4.42	79.34
		型钢	kg	13.110	4.42	57.95
		卡扣件	kg	14.900	5.31	79.12
		铁件	kg	20.000	5.31	106.20
		预埋铁件	kg	34.450	5.31	182.93
		电焊条	kg	0.690	5.75	3.97
		铁钉	kg	1.930	5.31	10.25
		水	m3	100.000	3.40	340.00
		商品砼C20	m3	103.000	266.99	27499.97
		小计				28624.32
	3、机械费	插入式振捣器　2.2kw	台班	4.600	24.96	114.82
		电焊机直流30kVA	台班	1.640	196.93	322.97
		风水(砂)枪　耗风量2～6m3/min	台班	2.590	181.42	469.88
		小计				907.66
	4、其他费用	其他费用	元	32116.415	1.3%	417.51
	5、措施费	措施费	元	32533.930	4%	1301.36
二、间接费			元	33835.285	6.00%	2030.12
三、利润			元	35865.403	3.00%	1075.96
四、价差		甲类工	工日	26.300	29.21	768.22
		乙类工	工日	61.300	22.34	1369.44
		机械工	工日	1.640	19.21	31.50
		小计	元			2169.17
五、税金			元	39110.534	9.00%	3519.95
合　计			元			42630.48

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-38

名称：　C30混凝土基座　　定额：40005换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	26.300	40.79	1072.78
		乙类工	工日	61.300	24.66	1511.66
		小计				2584.44
	2、材料费	锯材	m3	0.230	1150.44	264.60
		组合钢模板	kg	17.950	4.42	79.34
		型钢	kg	13.110	4.42	57.95
		卡扣件	kg	14.900	5.31	79.12
		铁件	kg	20.000	5.31	106.20
		预埋铁件	kg	34.450	5.31	182.93
		电焊条	kg	0.690	5.75	3.97
		铁钉	kg	1.930	5.31	10.25
		水	m3	100.000	3.40	340.00
		商品砼C30	m3	103.000	284.47	29300.41
		小计				30424.76
	3、机械费	插入式振捣器　2.2kw	台班	4.600	24.96	114.82
		电焊机直流30kVA	台班	1.640	196.93	322.97
		风水(砂)枪　耗风量2～6m3/min	台班	2.590	181.42	469.88
		小计				907.66
	4、其他费用	其他费用	元	33916.854	1.3%	440.92
	5、措施费	措施费	元	34357.773	4%	1374.31
二、间接费			元	35732.085	6.00%	2143.93
三、利润			元	37876.010	3.00%	1136.28
四、价差		甲类工	工日	26.300	29.21	768.22
		乙类工	工日	61.300	22.34	1369.44
		机械工	工日	1.640	19.21	31.50
		小计	元			2169.17
五、税金			元	41181.460	9.00%	3706.33
合　计			元			44887.79

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-39

名称： 碎石垫层 定额：30002 单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	2.800	40.79	114.21
		乙类工	工日	53.100	24.66	1309.45
		小计				1423.66
	2、材料费	碎石	m3	102.000	150.49	15349.98
		小计				15349.98
	4、其他费用	其他费用	元	16773.640	1%	167.74
	5、措施费	措施费	元	16941.371	2.8%	474.36
二、间接费			元	17415.733	7.00%	1219.10
三、利润			元	18634.833	3.00%	559.05
四、价差		甲类工	工日	2.800	29.21	81.79
		乙类工	工日	53.100	22.34	1186.25
		小计	元			1268.04
五、税金			元	20461.921	9.00%	1841.57
合 计			元			22303.49

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-40

名称： 机井井口井盖 定额： 单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			135.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-41

名称：　D300钢筋混凝土集水坑　　定额：　　单位：m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			128.25

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-42

名称：　逆止阀（型号：H44T-1，DN80）　　定额：　　单位：套

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			195.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-43

名称：　排气阀（自动排气阀，ZP- Ⅰ型，DN25）　　定额：　　单位：套

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			64.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-44

名称： 钢制弯头（DN100） 定额：

单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			85.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-45

名称： 变径DN100-125购置、安装 定额：

单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			130.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-46

名称： 变径DN100-160购置、安装 定额： 单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			190.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-47

名称：　伸缩节DN125购置、安装　　定额：　　单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			75.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-48

名称： 伸缩节DN160购置、安装 定额：

单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			95.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-49

名称： DN25球阀购置、安装 定额： 单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			150.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-50

名称：　DN25镀锌钢管　　定额：　　单位：m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			30.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-51

名称：　PE管道安装|直径125～140mm以内　　定额：50101换　　单位：100m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.300	40.79	12.24
		乙类工	工日	0.500	24.66	12.33
		小计				24.57
	2、材料费	密封胶	kg	0.200	23.01	4.60
		PE管道　Φ125	m	104.000	60.18	6258.72
		小计				6263.32
	4、其他费用	其他费用	元	6287.889	8%	503.03
	5、措施费	措施费	元	6790.918	2.8%	190.15
二、间接费			元	6981.066	5.00%	349.05
三、利润			元	7330.120	3.00%	219.90
四、价差		甲类工	工日	0.300	29.21	8.76
		乙类工	工日	0.500	22.34	11.17
		小计	元			19.93
五、税金			元	7569.956	9.00%	681.30
合　计			元			8251.25

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-52

名称： PE φ125弯头 定额： 单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			54.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-53

名称：　PE管道安装|直径110～125mm以内[[PE管道　Φ125mm]（含冲洗及试压）　　定额：50100换　　单位：100m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.200	40.79	8.16
		乙类工	工日	0.400	24.66	9.86
		小计				18.02
	2、材料费	密封胶	kg	0.100	23.01	2.30
		[PE管道　Φ125mm	m	104.000	60.18	6258.72
		小计				6261.02
	4、其他费用	其他费用	元	6279.043	8%	502.32
	5、措施费	措施费	元	6781.368	2.8%	189.88
二、间接费			元	6971.244	5.00%	348.56
三、利润			元	7319.807	3.00%	219.59
四、价差		甲类工	工日	0.200	29.21	5.84
		乙类工	工日	0.400	22.34	8.94
		小计	元			14.78
五、税金			元	7554.179	9.00%	679.88
合　计			元			8234.06

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-54

名称：　PE管道安装|直径140～160mm以内[PE管道 Φ160mm]（含冲洗及试压）　　定额：50102换　　单位：100m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.400	40.79	16.32
		乙类工	工日	0.600	24.66	14.80
		小计				31.11
	2、材料费	密封胶	kg	0.200	23.01	4.60
		PE管道 Φ160mm	m	104.000	86.73	9019.92
		小计				9024.52
	4、其他费用	其他费用	元	9055.634	8%	724.45
	5、措施费	措施费	元	9780.082	2.8%	273.84
二、间接费			元	10053.928	5.00%	502.70
三、利润			元	10556.623	3.00%	316.70
四、价差		甲类工	工日	0.400	29.21	11.68
		乙类工	工日	0.600	22.34	13.40
		小计	元			25.09
五、税金			元	10898.410	9.00%	980.86
合　计			元			11879.27

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-55

名称：　PE管道安装[PE管道　φ200]（含冲洗及试压）　　定额：50102换　　单位：100m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.400	40.79	16.32
		乙类工	工日	0.600	24.66	14.80
		小计				31.11
	2、材料费	密封胶	kg	0.200	23.01	4.60
		PE管道　φ200	m	104.000	137.17	14265.68
		小计				14270.28
	4、其他费用	其他费用	元	14301.394	8%	1144.11
	5、措施费	措施费	元	15445.507	2.8%	432.47
二、间接费			元	15877.980	5.00%	793.90
三、利润			元	16671.880	3.00%	500.16
四、价差		甲类工	工日	0.400	29.21	11.68
		乙类工	工日	0.600	22.34	13.40
		小计	元			25.09
五、税金			元	17197.123	9.00%	1547.74
合　计			元			18744.86

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-56

名称：　PE管件安装[Φ125PE三通]　　定额：50107换　　单位：10个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.200	40.79	8.16
		乙类工	工日	0.400	24.66	9.86
		小计				18.02
	2、材料费	密封胶	kg	0.100	23.01	2.30
		Φ125PE三通	个	10.000	30.97	309.70
		小计				312.00
	4、其他费用	其他费用	元	330.017	0.6%	1.98
	5、措施费	措施费	元	332.000	2.8%	9.30
二、间接费			元	341.300	5.00%	17.07
三、利润			元	358.363	3.00%	10.75
四、价差		甲类工	工日	0.200	29.21	5.84
		乙类工	工日	0.400	22.34	8.94
		小计	元			14.78
五、税金			元	383.893	9.00%	34.55
合　计			元			418.44

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-57

名称：　PE管件安装[Φ160PE三通]　　定额：50109换　　单位：10个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.400	40.79	16.32
		乙类工	工日	0.600	24.66	14.80
		小计				31.11
	2、材料费	密封胶	kg	0.200	23.01	4.60
		Φ160PE三通	个	10.000	57.52	575.20
		小计				579.80
	4、其他费用	其他费用	元	610.917	0.6%	3.67
	5、措施费	措施费	元	614.582	2.8%	17.21
二、间接费			元	631.788	5.00%	31.59
三、利润			元	663.377	3.00%	19.90
四、价差		甲类工	工日	0.400	29.21	11.68
		乙类工	工日	0.600	22.34	13.40
		小计	元			25.09
五、税金			元	708.367	9.00%	63.75
合　计			元			772.12

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-58

名称：　PE管件安装[PE管件　Φ160-125异径三通]　　定额：50109换　　单位：10个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.400	40.79	16.32
		乙类工	工日	0.600	24.66	14.80
		小计				31.11
	2、材料费	密封胶	kg	0.200	23.01	4.60
		PE管件　Φ160-125异径三通	个	10.000	49.12	491.20
		小计				495.80
	4、其他费用	其他费用	元	526.917	0.6%	3.16
	5、措施费	措施费	元	530.075	2.8%	14.84
二、间接费			元	544.918	5.00%	27.25
三、利润			元	572.163	3.00%	17.16
四、价差		甲类工	工日	0.400	29.21	11.68
		乙类工	工日	0.600	22.34	13.40
		小计	元			25.09
五、税金			元	614.417	9.00%	55.30
合　计			元			669.71

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-59

名称：　PE管件安装[PE管件　φ200-125异径三通]　　定额：50109换　　单位：10个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.400	40.79	16.32
		乙类工	工日	0.600	24.66	14.80
		小计				31.11
	2、材料费	密封胶	kg	0.200	23.01	4.60
		PE管件　φ200-125异径三通	个	10.000	80.09	800.90
		小计				805.50
	4、其他费用	其他费用	元	836.617	0.6%	5.02
	5、措施费	措施费	元	841.632	2.8%	23.57
二、间接费			元	865.200	5.00%	43.26
三、利润			元	908.460	3.00%	27.25
四、价差		甲类工	工日	0.400	29.21	11.68
		乙类工	工日	0.600	22.34	13.40
		小计	元			25.09
五、税金			元	960.801	9.00%	86.47
合　计			元			1047.27

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-60

名称：　DN125玻璃钢出水口购安　　定额：　　单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			120.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-61

名称： 出水口保护购安 定额： 单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合 计			元			90.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-62

名称：　PVC转接PE管件　　定额：　　单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			26.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-63

名称：　树脂复合装配式闸阀井　　定额：　　单位：套

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			1700.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-64

名称：　DN65铸铁闸阀购安（含法兰）　　定额：　　单位：套

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			550.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-65

名称：　DN150铸铁闸阀购安（含法兰）　　定额：　　单位：套

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			1726.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-66

名称：　1m3装载机挖装自卸汽车运土　运距1～1.5km[自卸汽車 柴油型　载重量5t](一二类土)　　定额：10256换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.088	40.79	3.59
		乙类工	工日	1.056	24.66	26.04
		小计				29.63
	3、机械费	装载机 斗容1m3	台班	0.396	554.67	219.65
		推土机 功率 59kw	台班	0.150	500.68	74.90
		自卸汽车 柴油型　载重量5t	台班	1.672	458.09	765.93
		小计				1060.48
	4、其他费用	其他费用	元	1090.109	2.3%	25.07
	5、措施费	措施费	元	1115.182	2.8%	31.23
二、间接费			元	1146.406	5.00%	57.32
三、利润			元	1203.727	3.00%	36.11
四、价差		甲类工	工日	0.088	29.21	2.57
		乙类工	工日	1.056	22.34	23.59
		机械工	工日	3.315	19.21	63.68
		小计	元			89.84
五、税金			元	1329.681	9.00%	119.67
合　计			元			1449.35

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-67

名称：　轮盘式　　定额：X10433　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	乙类工	工日	0.600	24.66	14.80
		小计				14.80
	3、机械费	履带式拖拉机 功率59kw	台班	0.500	609.53	304.77
		小计				304.77
	4、其他费用	其他费用	元	319.562	5%	15.98
	5、措施费	措施费	元	335.539	2.8%	9.40
二、间接费			元	344.934	5.00%	17.25
三、利润			元	362.180	3.00%	10.87
四、价差		乙类工	工日	0.600	22.34	13.40
		机械工	工日	1.000	19.21	19.21
		小计	元			32.61
五、税金			元	405.660	9.00%	36.51
合　计			元			442.17

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-68

名称：　拆除混凝土类路面 机械 无筋15cm(实际厚度:18)　　定额：80043换　　单位：100m2

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	乙类工	工日	7.790	24.66	192.10
		小计				192.10
	2、材料费	六角空心钢	kg	0.470	5.31	2.50
		高压胶管	m	0.050	70.80	3.54
		合金钢钻头（一字型）	个	0.300	176.99	53.10
		小计				59.13
	3、机械费	风动凿岩机（手持式）	台班	2.230	10.24	22.84
		内燃空气压缩机	台班	1.120	316.25	354.20
		小计				377.04
	4、其他费用	其他费用	元	628.270	3%	18.85
	5、措施费	措施费	元	647.118	2.8%	18.12
二、间接费			元	665.238	5.00%	33.26
三、利润			元	698.500	3.00%	20.96
四、价差		乙类工	工日	7.790	22.34	174.03
		机械工	工日	1.411	19.21	27.11
		小计	元			201.14
五、税金			元	920.593	9.00%	82.85
合　计			元			1003.45

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-69

名称:　水泥混凝土路面 厚度15cm(实际厚度:18cm)　　定额:80033换　　单位:1000m2

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	19.100	40.79	779.09
		乙类工	工日	220.200	24.66	5430.13
		小计				6209.22
	2、材料费	锯材	m3	0.260	1150.44	299.11
		商品砼C30	m3	183.600	284.47	52228.69
		小计				52527.81
	4、其他费用	其他费用	元	58737.025	2%	1174.74
	5、措施费	措施费	元	59911.768	2.8%	1677.53
二、间接费			元	61589.298	5.00%	3079.46
三、利润			元	64668.763	3.00%	1940.06
四、价差		甲类工	工日	19.100	29.21	557.91
		乙类工	工日	220.200	22.34	4919.27
		小计	元			5477.18
五、税金			元	72086.004	9.00%	6487.74
合　计			元			78573.74

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-70

名称：　焊接钢管安装|直径250～300mm以内(金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤φ300mm)　　定额：50062换　　单位：10m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	2.839	40.79	115.80
		乙类工	工日	4.175	24.66	102.96
		小计				218.76
	2、材料费	钢管φ300mm	m	10.100	186.28	1881.43
		管件	kg	2.220	5.75	12.77
		阀门	个	0.020	26.55	0.53
		法兰盘	副	0.020	17.70	0.35
		电焊条	kg	2.200	5.75	12.65
		氧气	m3	2.010	10.62	21.35
		乙炔气	m3	1.080	26.55	28.67
		小计				1957.75
	3、机械费	电焊机交流20～25kVA	台班	4.843	110.82	536.70
		履带起重机 油动 起重量15t	台班	1.136	589.68	669.64
		载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.434	407.02	176.73
		小计				1383.07
	4、其他费用	其他费用	元	3559.575	0.4%	14.24
	5、措施费	措施费	元	605.513	22.6%	136.85
二、间接费			元	219.633	65.00%	142.76
三、利润			元	3853.423	3.00%	115.60
四、价差		甲类工	工日	2.839	29.21	82.93
		乙类工	工日	4.175	22.34	93.27
		机械工	工日	7.548	19.21	145.00
		小计	元			321.20
五、税金			元	4290.227	9.00%	386.12
合　计			元			4676.35

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-71

名称：　石方开挖 岩石级别Ⅴ-Ⅷ　　定额：20001　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	7.200	40.79	293.69
		乙类工	工日	138.000	24.66	3403.08
		小计				3696.77
	4、其他费用	其他费用	元	3696.767	1.5%	55.45
	5、措施费	措施费	元	3752.218	2.8%	105.06
二、间接费			元	3857.281	9.00%	347.16
三、利润			元	4204.437	3.00%	126.13
四、价差		甲类工	工日	7.200	29.21	210.31
		乙类工	工日	138.000	22.34	3082.92
		小计	元			3293.23
五、税金			元	7623.802	9.00%	686.14
合　计			元			8309.94

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-72

名称：　浆砌砖集水井　　定额：30062　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	6.000	40.79	244.74
		乙类工	工日	114.000	24.66	2811.24
		小计				3055.98
	2、材料费	标准砖	千块	52.400	389.38	20403.51
		砂浆	m3	24.000	194.69	4672.56
		小计				25076.07
	4、其他费用	其他费用	元	28132.050	0.2%	56.26
	5、措施费	措施费	元	28188.318	2.8%	789.27
二、间接费			元	28977.589	7.00%	2028.43
三、利润			元	31006.020	3.00%	930.18
四、价差		甲类工	工日	6.000	29.21	175.26
		乙类工	工日	114.000	22.34	2546.76
		小计	元			2722.02
五、税金			元	34658.221	9.00%	3119.24
合　计			元			37777.46

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-73

名称：　浆砌砖检查井　　定额：30062　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	6.000	40.79	244.74
		乙类工	工日	114.000	24.66	2811.24
		小计				3055.98
	2、材料费	标准砖	千块	52.400	389.38	20403.51
		砂浆	m3	24.000	194.69	4672.56
		小计				25076.07
	4、其他费用	其他费用	元	28132.050	0.2%	56.26
	5、措施费	措施费	元	28188.318	2.8%	789.27
二、间接费			元	28977.589	7.00%	2028.43
三、利润			元	31006.020	3.00%	930.18
四、价差		甲类工	工日	6.000	29.21	175.26
		乙类工	工日	114.000	22.34	2546.76
		小计	元			2722.02
五、税金			元	34658.221	9.00%	3119.24
合　计			元			37777.46

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-74

名称：　砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm　　定额：30066　　单位：100m2

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.700	40.79	28.55
		乙类工	工日	13.200	24.66	325.51
		小计				354.07
	2、材料费	砂浆	m3	2.300	194.69	447.79
		小计				447.79
	3、机械费	小计				
	4、其他费用	其他费用	元	801.853	3.2%	25.66
	5、措施费	措施费	元	827.511	2.8%	23.17
二、间接费			元	850.681	7.00%	59.55
三、利润			元	910.230	3.00%	27.31
四、价差		甲类工	工日	0.700	29.21	20.45
		乙类工	工日	13.200	22.34	294.89
		小计	元			315.34
五、税金			元	1252.871	9.00%	112.76
合　计			元			1365.63

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-75

名称:　挡土墙、岸墙、翼墙 重力式[商品砼C30]　　定额：40041换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	31.100	40.79	1268.57
		乙类工	工日	84.100	24.66	2073.91
		小计				3342.48
	2、材料费	锯材	m3	0.260	1150.44	299.11
		组合钢模板	kg	9.350	4.42	41.33
		型钢	kg	19.840	4.42	87.69
		卡扣件	kg	26.680	5.31	141.67
		铁件	kg	6.200	5.31	32.92
		预埋铁件	kg	30.990	5.31	164.56
		电焊条	kg	0.670	5.75	3.85
		水	m3	70.000	3.40	238.00
		商品砼C30	m3	103.000	284.47	29300.41
		小计				30309.55
	3、机械费	插入式振捣器　2.2kw	台班	8.850	24.96	220.90
		电焊机直流30kVA	台班	0.180	196.93	35.45
		风水(砂)枪　耗风量2～6m3/min	台班	3.650	181.42	662.18
		小计				918.53
	4、其他费用	其他费用	元	34570.550	1.6%	553.13
	5、措施费	措施费	元	35123.675	4%	1404.95
二、间接费			元	36528.623	6.00%	2191.72
三、利润			元	38720.340	3.00%	1161.61
四、价差		甲类工	工日	31.100	29.21	908.43
		乙类工	工日	84.100	22.34	1878.79
		机械工	工日	0.180	19.21	3.46
		小计	元			2790.68
五、税金			元	42672.634	9.00%	3840.54
合　计			元			46513.17

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-76

名称：　检查井及集水井基础[商品砼C30]　　定额：40005换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	26.300	40.79	1072.78
		乙类工	工日	61.300	24.66	1511.66
		小计				2584.44
	2、材料费	锯材	m3	0.230	1150.44	264.60
		组合钢模板	kg	17.950	4.42	79.34
		型钢	kg	13.110	4.42	57.95
		卡扣件	kg	14.900	5.31	79.12
		铁件	kg	20.000	5.31	106.20
		预埋铁件	kg	34.450	5.31	182.93
		电焊条	kg	0.690	5.75	3.97
		铁钉	kg	1.930	5.31	10.25
		水	m3	100.000	3.40	340.00
		商品砼C30	m3	103.000	284.47	29300.41
		小计				30424.76
	3、机械费	插入式振捣器　2.2kw	台班	4.600	24.96	114.82
		电焊机直流30kVA	台班	1.640	196.93	322.97
		风水(砂)枪　耗风量2～6m3/min	台班	2.590	181.42	469.88
		小计				907.66
	4、其他费用	其他费用	元	33916.854	1.3%	440.92
	5、措施费	措施费	元	34357.773	4%	1374.31
二、间接费			元	35732.085	6.00%	2143.93
三、利润			元	37876.010	3.00%	1136.28
四、价差		甲类工	工日	26.300	29.21	768.22
		乙类工	工日	61.300	22.34	1369.44
		机械工	工日	1.640	19.21	31.50
		小计	元			2169.17
五、税金			元	41181.460	9.00%	3706.33
合　计			元			44887.79

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

附表8-77

名称： 管涵底座　　定额：40030换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	27.900	40.79	1138.04
		乙类工	工日	98.800	24.66	2436.41
		小计				3574.45
	2、材料费	锯材	m3	0.140	1150.44	161.06
		组合钢模板	kg	2.930	4.42	12.95
		型钢	kg	7.000	4.42	30.94
		卡扣件	kg	9.420	5.31	50.02
		铁件	kg	0.220	5.31	1.17
		电焊条	kg	0.080	5.75	0.46
		水	m3	90.000	3.40	306.00
		商品砼C30	m3	103.000	284.47	29300.41
		小计				29863.01
	3、机械费	电焊机直流30kVA	台班	0.060	196.93	11.82
		插入式振捣器 2.2kw	台班	8.900	24.96	222.14
		风水(砂)枪 耗风量2～6m3/min	台班	3.730	181.42	676.70
		小计				910.66
	4、其他费用	其他费用	元	34348.117	4.8%	1648.71
	5、措施费	措施费	元	35996.828	4%	1439.87
二、间接费			元	37436.698	6.00%	2246.20
三、利润			元	39682.900	3.00%	1190.49
四、价差		甲类工	工日	27.900	29.21	814.96
		乙类工	工日	98.800	22.34	2207.19
		机械工	工日	0.060	19.21	1.15
		小计	元			3023.30
五、税金			元	43896.691	9.00%	3950.70
合 计			元			47847.39

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-78

名称：　预制盖板　　定额：40078换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	107.700	40.79	4393.08
		乙类工	工日	183.400	24.66	4522.64
		小计				8915.73
	2、材料费	锯材	m3	3.060	1150.44	3520.35
		铁钉	kg	11.000	5.31	58.41
		水	m3	266.000	3.40	904.40
		商品砼C30	m3	103.000	284.47	29300.41
		小计				33783.57
	3、机械费	塔式起重机 起重量10t	台班	5.000	581.01	2905.05
		混凝土搅拌机 0.4m3	台班	4.000	187.69	750.76
		插入式振捣器 2.2kw	台班	13.800	24.96	344.45
		双胶轮车	台班	23.200	3.22	74.70
		载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.360	407.02	146.53
		小计				4221.49
	4、其他费用	其他费用	元	46920.775	0.4%	187.68
	5、措施费	措施费	元	47108.465	4%	1884.34
二、间接费			元	48992.805	6.00%	2939.57
三、利润			元	51932.373	3.00%	1557.97
四、价差		甲类工	工日	107.700	29.21	3145.92
		乙类工	工日	183.400	22.34	4097.16
		机械工	工日	18.360	19.21	352.70
		小计	元			7595.77
五、税金			元	61086.112	9.00%	5497.75
合　计			元			66583.86

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-79

名称：　汽车运预制混凝土板(体积≤0.6m3，运距综合考虑)　　定额：40116　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	乙类工	工日	33.400	24.66	823.64
		小计				823.64
	2、材料费	锯材	m3	0.150	1150.44	172.57
		小计				172.57
	3、机械费	汽车起重机 起重量5t	台班	12.000	519.36	6232.32
		载重汽车 柴油型 载重量10t	台班	12.000	571.14	6853.68
		小计				13086.00
	4、其他费用	其他费用	元	14082.213	1.5%	211.23
	5、措施费	措施费	元	14293.445	4%	571.74
二、间接费			元	14865.182	6.00%	891.91
三、利润			元	15757.093	3.00%	472.71
四、价差		乙类工	工日	33.400	22.34	746.16
		机械工	工日	48.000	19.21	922.08
		小计	元			1668.24
五、税金			元	17898.041	9.00%	1610.82
合　计			元			19508.86

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-80

名称：　预制混凝土板安装(体积0.2～0.4m3)[预制地沟盖板]　　定额：40133换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	45.000	40.79	1835.55
		乙类工	工日	41.500	24.66	1023.39
		小计				2858.94
	2、材料费	锯材	m3	0.810	1150.44	931.86
		铁垫块	kg	80.000	3.81	304.80
		水泥砂浆	m3	1.600	194.69	311.50
		商品砼C30	m3	8.600	284.47	2446.44
		小计				3994.60
	3、机械费	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.500	187.69	93.85
		双胶轮车	台班	3.000	3.22	9.66
		履带起重机 油动 起重量15t	台班	5.900	589.68	3479.11
		小计				3582.62
	4、其他费用	其他费用	元	10436.159	9.6%	1001.87
	5、措施费	措施费	元	11438.030	4%	457.52
二、间接费			元	11895.552	6.00%	713.73
三、利润			元	12609.287	3.00%	378.28
四、价差		甲类工	工日	45.000	29.21	1314.45
		乙类工	工日	41.500	22.34	927.11
		机械工	工日	12.800	19.21	245.89
		小计	元			2487.45
五、税金			元	15475.011	9.00%	1392.75
合　计			元			16867.76

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-81

名称：　其他机械钢筋制安　　定额：40159　　单位：t

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	5.700	40.79	232.50
		乙类工	工日	8.600	24.66	212.08
		小计				444.58
	2、材料费	钢筋	t	1.020	3097.35	3159.30
		铁丝	kg	4.000	5.31	21.24
		电焊条	kg	7.220	5.75	41.52
		小计				3222.05
	3、机械费	钢筋调直机4～14kw	台班	0.120	77.25	9.27
		风水(砂)枪　耗风量2～6m3/min	台班	0.300	181.42	54.43
		钢筋切断机20kw	台班	0.080	143.73	11.50
		钢筋弯曲机6～40mm	台班	0.080	80.18	6.41
		电焊机直流30kVA	台班	1.000	196.93	196.93
		对焊机电弧型150kVA	台班	0.080	503.93	40.31
		载重汽车 汽油型　载重量5t	台班	0.030	407.02	12.21
		小计				331.06
	4、其他费用	其他费用	元	3997.690	1%	39.98
	5、措施费	措施费	元	4037.670	4%	161.51
二、间接费			元	4199.178	6.00%	251.95
三、利润			元	4451.130	3.00%	133.53
四、价差		甲类工	工日	5.700	29.21	166.50
		乙类工	工日	8.600	22.34	192.12
		机械工	工日	1.390	19.21	26.70
		小计	元			385.32
五、税金			元	4969.986	9.00%	447.30
合　计			元			5417.28

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-82

名称:　雨水算子购安　　定额:　　单位：套

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			50.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-83

名称：　　ф700铸铁井盖（承重等级：C）及井座购置安装　定额：　　单位：套

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			490.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-84

名称：　Φ1200钢筋混凝土承插管（II级管）购置安装　定额：　　单位：m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			458.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-85

名称：　砌体压顶混凝土　　定额：40023换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	30.800	40.79	1256.33
		乙类工	工日	109.100	24.66	2690.41
		小计				3946.74
	2、材料费	锯材	m3	0.330	1150.44	379.65
		组合钢模板	kg	8.800	4.42	38.90
		型钢	kg	21.030	4.42	92.95
		卡扣件	kg	28.250	5.31	150.01
		铁件	kg	0.650	5.31	3.45
		电焊条	kg	0.360	5.75	2.07
		水	m3	90.000	3.40	306.00
		商品砼C30	m3	103.000	284.47	29300.41
		小计				30273.43
	3、机械费	电焊机直流30kVA	台班	0.190	196.93	37.42
		插入式振捣器　2.2kw	台班	8.900	24.96	222.14
		风水(砂)枪　耗风量2～6m3/min	台班	3.730	181.42	676.70
		小计				936.26
	4、其他费用	其他费用	元	35156.427	4.8%	1687.51
	5、措施费	措施费	元	36843.938	4%	1473.76
二、间接费			元	38317.693	6.00%	2299.06
三、利润			元	40616.757	3.00%	1218.50
四、价差		甲类工	工日	30.800	29.21	899.67
		乙类工	工日	109.100	22.34	2437.29
		机械工	工日	0.190	19.21	3.65
		小计	元			3340.61
五、税金			元	45175.870	9.00%	4065.83
合　计			元			49241.70

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-86

名称：　拆除混凝土类路面 机械 每增减1cm(实际增减:3)　　定额：80044　　单位：100m2

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	乙类工	工日	1.560	24.66	38.47
		小计				38.47
	2、材料费	六角空心钢	kg	0.150	5.31	0.80
		合金钢钻头（一字型）	个	0.090	176.99	15.93
		小计				16.73
	3、机械费	风动凿岩机（手持式）	台班	0.450	10.24	4.61
		内燃空气压缩机	台班	0.210	316.25	66.41
		小计				71.02
	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元	126.218	2.8%	3.53
二、间接费			元	129.750	5.00%	6.49
三、利润			元	136.237	3.00%	4.09
四、价差		乙类工	工日	1.560	22.34	34.85
		机械工	工日	0.265	19.21	5.08
		小计	元			39.93
五、税金			元	180.258	9.00%	16.22
合　计			元			196.48

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-87

名称：　开挖沟槽石方 岩石级别Ⅴ-Ⅷ　　定额：20004　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	8.000	40.79	326.32
		乙类工	工日	151.100	24.66	3726.13
		小计				4052.45
	4、其他费用	其他费用	元	4052.450	1%	40.52
	5、措施费	措施费	元	4092.971	2.8%	114.60
二、间接费			元	4207.573	9.00%	378.68
三、利润			元	4586.257	3.00%	137.59
四、价差		甲类工	工日	8.000	29.21	233.68
		乙类工	工日	151.100	22.34	3375.57
		小计	元			3609.25
五、税金			元	8333.097	9.00%	749.98
合　计			元			9083.08

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-88

名称：　C30混凝土端墙　　定额：40041换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	31.100	40.79	1268.57
		乙类工	工日	84.100	24.66	2073.91
		小计				3342.48
	2、材料费	锯材	m3	0.260	1150.44	299.11
		组合钢模板	kg	9.350	4.42	41.33
		型钢	kg	19.840	4.42	87.69
		卡扣件	kg	26.680	5.31	141.67
		铁件	kg	6.200	5.31	32.92
		预埋铁件	kg	30.990	5.31	164.56
		电焊条	kg	0.670	5.75	3.85
		水	m3	70.000	3.40	238.00
		商品砼C30	m3	103.000	284.47	29300.41
		小计				30309.55
	3、机械费	插入式振捣器　2.2kw	台班	8.850	24.96	220.90
		电焊机直流30kVA	台班	0.180	196.93	35.45
		风水(砂)枪　耗风量2～6m3/min	台班	3.650	181.42	662.18
		小计				918.53
	4、其他费用	其他费用	元	34570.550	1.6%	553.13
	5、措施费	措施费	元	35123.675	4%	1404.95
二、间接费			元	36528.623	6.00%	2191.72
三、利润			元	38720.340	3.00%	1161.61
四、价差		甲类工	工日	31.100	29.21	908.43
		乙类工	工日	84.100	22.34	1878.79
		机械工	工日	0.180	19.21	3.46
		小计	元			2790.68
五、税金			元	42672.634	9.00%	3840.54
合　计			元			46513.17

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-89

名称：　C30砼管座　　定额：40030换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	27.900	40.79	1138.04
		乙类工	工日	98.800	24.66	2436.41
		小计				3574.45
	2、材料费	锯材	m3	0.140	1150.44	161.06
		组合钢模板	kg	2.930	4.42	12.95
		型钢	kg	7.000	4.42	30.94
		卡扣件	kg	9.420	5.31	50.02
		铁件	kg	0.220	5.31	1.17
		电焊条	kg	0.080	5.75	0.46
		水	m3	90.000	3.40	306.00
		商品砼C30	m3	103.000	284.47	29300.41
		小计				29863.01
	3、机械费	电焊机直流30kVA	台班	0.060	196.93	11.82
		插入式振捣器　2.2kw	台班	8.900	24.96	222.14
		风水(砂)枪　耗风量2～6m3/min	台班	3.730	181.42	676.70
		小计				910.66
	4、其他费用	其他费用	元	34348.117	4.8%	1648.71
	5、措施费	措施费	元	35996.828	4%	1439.87
二、间接费			元	37436.698	6.00%	2246.20
三、利润			元	39682.900	3.00%	1190.49
四、价差		甲类工	工日	27.900	29.21	814.96
		乙类工	工日	98.800	22.34	2207.19
		机械工	工日	0.060	19.21	1.15
		小计	元			3023.30
五、税金			元	43896.691	9.00%	3950.70
合　计			元			47847.39

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-90

名称：　D500钢筋混凝土II级管购置安装　　定额：　　单位：m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			202.50

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-91

名称：　挖掘机挖土(三类土)[单斗挖掘机 油动 斗容1m3]　　定额：10204　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	乙类工	工日	0.600	24.66	14.80
		小计				14.80
	3、机械费	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.180	980.31	176.46
		小计				176.46
	4、其他费用	其他费用	元	191.252	15%	28.69
	5、措施费	措施费	元	219.939	2.8%	6.16
二、间接费			元	226.098	5.00%	11.30
三、利润			元	237.403	3.00%	7.12
四、价差		乙类工	工日	0.600	22.34	13.40
		机械工	工日	0.360	19.21	6.92
		小计	元			20.32
五、税金			元	264.844	9.00%	23.84
合　计			元			288.68

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-92

名称：　1m3挖掘机挖装自卸汽车运土　运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型　载重量5t](一二类土)　　定额：10221换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.088	40.79	3.59
		乙类工	工日	0.792	24.66	19.53
		小计				23.12
	3、机械费	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.194	980.31	189.79
		推土机 功率 59kw	台班	0.141	500.68	70.50
		自卸汽车 柴油型　载重量5t	台班	1.593	458.09	729.65
		小计				989.93
	4、其他费用	其他费用	元	1013.050	3.2%	32.42
	5、措施费	措施费	元	1045.471	2.8%	29.27
二、间接费			元	1074.742	5.00%	53.74
三、利润			元	1128.480	3.00%	33.85
四、价差		甲类工	工日	0.088	29.21	2.57
		乙类工	工日	0.792	22.34	17.69
		机械工	工日	2.787	19.21	53.54
		小计	元			73.81
五、税金			元	1236.139	9.00%	111.25
合　计			元			1347.39

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-93

名称：　路床碾压　　定额：80001　　单位：1000m2

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.300	40.79	12.24
		乙类工	工日	3.300	24.66	81.38
		小计				93.62
	3、机械费	内燃压路机12～15t	台班	1.300	393.45	511.49
		推土机 功率 74kw	台班	0.900	718.62	646.76
		小计				1158.24
	4、其他费用	其他费用	元	1251.860	0.5%	6.26
	5、措施费	措施费	元	1258.118	2.8%	35.23
二、间接费			元	1293.344	5.00%	64.67
三、利润			元	1358.013	3.00%	40.74
四、价差		甲类工	工日	0.300	29.21	8.76
		乙类工	工日	3.300	22.34	73.72
		机械工	工日	4.400	19.21	84.52
		小计	元			167.01
五、税金			元	1565.761	9.00%	140.92
合　计			元			1706.68

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-94

名称:　路面基层 3：7灰土基层 厚10cm(实际厚度:15)　定额：80047换　　单位：100m2

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	乙类工	工日	14.810	24.66	365.21
		小计				365.21
	2、材料费	生石灰	kg	3835.000	0.00	
		粘土	m3	18.050	92.23	1664.75
		水	m3	3.060	3.40	10.40
		小计				1675.16
	3、机械费	内燃压路机8～10t	台班	0.040	354.56	14.18
		内燃压路机12～15t	台班	0.130	393.45	51.15
		小计				65.33
	4、其他费用	其他费用	元	2105.700	0.6%	12.63
	5、措施费	措施费	元	2118.336	2.8%	59.31
二、间接费			元	2177.648	5.00%	108.88
三、利润			元	2286.530	3.00%	68.60
四、价差		乙类工	工日	14.810	22.34	330.86
		生石灰	kg	3835.000	0.44	1687.40
		机械工	工日	0.340	19.21	6.53
		小计	元			2024.79
五、税金			元	4379.913	9.00%	394.19
合　计			元			4774.11

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-95

名称：　培路肩　　定额：80053　　单位：10m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	乙类工	工日	3.300	24.66	81.38
		小计				81.38
	4、其他费用	其他费用	元	81.378	5%	4.07
	5、措施费	措施费	元	85.446	2.8%	2.39
二、间接费			元	87.840	5.00%	4.39
三、利润			元	92.230	3.00%	2.77
四、价差		乙类工	工日	3.300	22.34	73.72
		小计	元			73.72
五、税金			元	168.720	9.00%	15.18
合　计			元			183.91

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-96

名称：　1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1.5～2km[自卸汽车 柴油型　载重量5t]　　定额：20285　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.100	40.79	4.08
		乙类工	工日	2.500	24.66	61.65
		小计				65.73
	3、机械费	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.600	980.31	588.19
		推土机 功率 59kw	台班	0.300	500.68	150.20
		自卸汽车 柴油型　载重量5t	台班	3.310	458.09	1516.28
		小计				2254.67
	4、其他费用	其他费用	元	2320.400	2.3%	53.37
	5、措施费	措施费	元	2373.771	2.8%	66.47
二、间接费			元	2440.234	9.00%	219.62
三、利润			元	2659.857	3.00%	79.80
四、价差		甲类工	工日	0.100	29.21	2.92
		乙类工	工日	2.500	22.34	55.85
		机械工	工日	6.202	19.21	119.15
		小计	元			177.92
五、税金			元	2917.568	9.00%	262.58
合　计			元			3180.15

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-97

名称：　C30混凝土边墙[商品砼C30]　　定额：40041换　　单位：100m3

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	31.100	40.79	1268.57
		乙类工	工日	84.100	24.66	2073.91
		小计				3342.48
	2、材料费	锯材	m3	0.260	1150.44	299.11
		组合钢模板	kg	9.350	4.42	41.33
		型钢	kg	19.840	4.42	87.69
		卡扣件	kg	26.680	5.31	141.67
		铁件	kg	6.200	5.31	32.92
		预埋铁件	kg	30.990	5.31	164.56
		电焊条	kg	0.670	5.75	3.85
		水	m3	70.000	3.40	238.00
		商品砼C30	m3	103.000	284.47	29300.41
		小计				30309.55
	3、机械费	插入式振捣器　2.2kw	台班	8.850	24.96	220.90
		电焊机直流30kVA	台班	0.180	196.93	35.45
		风水(砂)枪　耗风量2～6m3/min	台班	3.650	181.42	662.18
		小计				918.53
	4、其他费用	其他费用	元	34570.550	1.6%	553.13
	5、措施费	措施费	元	35123.675	4%	1404.95
二、间接费			元	36528.623	6.00%	2191.72
三、利润			元	38720.340	3.00%	1161.61
四、价差		甲类工	工日	31.100	29.21	908.43
		乙类工	工日	84.100	22.34	1878.79
		机械工	工日	0.180	19.21	3.46
		小计	元			2790.68
五、税金			元	42672.634	9.00%	3840.54
合　计			元			46513.17

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-98

名称：　10kV柱上变压器成套材料，200KVA　　定额：　　单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			47240.60

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-99

名称：　10kV柱上变压器成套材料，400KVA　　定额：　　单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			63154.98

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-100

名称：　接地母线敷设　　定额：70126　　单位：10m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	1.600	40.79	65.26
		乙类工	工日	0.400	24.66	9.86
		小计				75.13
	2、材料费	镀锌扁钢	m	11.000	13.27	145.97
		电焊条	kg	0.200	5.75	1.15
		锯条	根	1.000	3.10	3.10
		型钢	kg	0.500	4.42	2.21
		小计				152.43
	3、机械费	电焊机交流30kVA	台班	0.220	131.54	28.94
		小计				28.94
	4、其他费用	其他费用	元	256.496	5%	12.82
	5、措施费	措施费	元	100.793	22.6%	22.78
二、间接费			元	78.884	65.00%	51.27
三、利润			元	343.377	3.00%	10.30
四、价差		甲类工	工日	1.600	29.21	46.74
		乙类工	工日	0.400	22.34	8.94
		机械工	工日	0.220	19.21	4.23
		小计	元			59.90
五、税金			元	413.576	9.00%	37.22
合　计			元			450.80

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-101

名称：　避雷器(10KV)　　定额：70145　　单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	1.100	40.79	44.87
		乙类工	工日	0.400	24.66	9.86
		小计				54.73
	2、材料费	型钢	kg	1.400	4.42	6.19
		螺栓	kg	1.300	6.19	8.05
		电焊条	kg	0.060	5.75	0.35
		小计				14.58
	3、机械费	电焊机交流20～25kVA	台班	0.100	110.82	11.08
		小计				11.08
	4、其他费用	其他费用	元	80.396	5%	4.02
	5、措施费	措施费	元	60.569	22.6%	13.69
二、间接费			元	57.470	65.00%	37.36
三、利润			元	135.460	3.00%	4.06
四、价差		甲类工	工日	1.100	29.21	32.13
		乙类工	工日	0.400	22.34	8.94
		机械工	工日	0.100	19.21	1.92
		小计	元			42.99
五、税金			元	182.511	9.00%	16.43
合　计			元			198.94

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-102

名称：　熔断器(10KV)　　定额：70146　　单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	1.100	40.79	44.87
		乙类工	工日	0.400	24.66	9.86
		小计				54.73
	2、材料费	钢垫板	kg	0.300	5.58	1.67
		型钢	kg	2.200	4.42	9.72
		螺栓	kg	1.250	6.19	7.74
		电焊条	kg	0.150	5.75	0.86
		汽油	kg	0.100	9.25	0.93
		油漆	kg	0.200	13.27	2.65
		小计				23.58
	3、机械费	电焊机交流20～25kVA	台班	0.100	110.82	11.08
		小计				11.08
	4、其他费用	其他费用	元	89.392	5%	4.47
	5、措施费	措施费	元	61.656	22.6%	13.93
二、间接费			元	57.470	65.00%	37.36
三、利润			元	145.150	3.00%	4.35
四、价差		甲类工	工日	1.100	29.21	32.13
		乙类工	工日	0.400	22.34	8.94
		机械工	工日	0.100	19.21	1.92
		小计	元			42.99
五、税金			元	192.493	9.00%	17.32
合　计			元			209.82

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-103

名称：　隔离开关(10KV 600A)　　定额：70142　　单位：个

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	2.000	40.79	81.58
		乙类工	工日	0.600	24.66	14.80
		小计				96.38
	2、材料费	钢垫板	kg	1.000	5.58	5.58
		型钢	kg	2.450	4.42	10.83
		钢管	kg	4.800	4.96	23.81
		螺栓	kg	2.680	6.19	16.59
		电焊条	kg	0.300	5.75	1.73
		汽油	kg	0.200	9.25	1.85
		油漆	kg	0.200	13.27	2.65
		小计				63.04
	3、机械费	电焊机交流20～25kVA	台班	0.250	110.82	27.71
		小计				27.71
	4、其他费用	其他费用	元	187.116	5%	9.36
	5、措施费	措施费	元	112.156	22.6%	25.35
二、间接费			元	101.195	65.00%	65.78
三、利润			元	287.597	3.00%	8.63
四、价差		甲类工	工日	2.000	29.21	58.42
		乙类工	工日	0.600	22.34	13.40
		机械工	工日	0.250	19.21	4.80
		小计	元			76.63
五、税金			元	372.850	9.00%	33.56
合　计			元			406.41

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-104

名称：　角钢接地及制作安装　　定额：70125　　单位：根

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	1、人工费	甲类工	工日	0.300	40.79	12.24
		乙类工	工日	0.100	24.66	2.47
		小计				14.70
	2、材料费	角钢	根	1.100	13.27	14.60
		电焊条	kg	0.100	5.75	0.58
		锯条	根	1.000	3.10	3.10
		型钢	kg	0.300	4.42	1.33
		小计				19.60
	3、机械费	电焊机交流30kVA	台班	0.090	131.54	11.84
		小计				11.84
	4、其他费用	其他费用	元	46.140	5%	2.31
	5、措施费	措施费	元	19.235	22.6%	4.35
二、间接费			元	15.438	65.00%	10.03
三、利润			元	62.830	3.00%	1.88
四、价差		甲类工	工日	0.300	29.21	8.76
		乙类工	工日	0.100	22.34	2.23
		机械工	工日	0.090	19.21	1.73
		小计	元			12.73
五、税金			元	77.439	9.00%	6.97
合　计			元			84.41

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-105

名称:　变压器围栏　　定额:　　单位：m

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		65.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			230.00

表8:

单价分析表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目　　附表8-106

名称：　JP柜　　定额：　　单位：台

工程费用名称			单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、直接费	4、其他费用	其他费用	元		100.00%	
	5、措施费	措施费	元		100.00%	
二、间接费			元		5.00%	
三、利润			元		3.00%	
四、价差		小计	元		100.00%	
五、税金			元		9.00%	
合　计			元			10584.56

表9:

材料数量汇总表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

项目	工程量									建筑物						
	土方	混凝土	浆砌石	干砌石	钻井进尺	管道	变压器	农电线路	防护林	水泥	钢材	木材	块石	机砖	水泵	电机
	立方米	立方米	立方米	立方米	米	公里	台	公里	株	吨	吨	立方米	立方米	万块	台	台
高标准农田建设项目	60853.400	1400.250				83.596				0.930	3.013			1.839		
土地平整																
土壤改良	287.600	7.000								0.900	0.001			0.645		
灌溉排水与节水措施	29412.400	420.450				83.596				0.030	2.636			1.195		
田间机耕道	31153.400	972.800									0.286					
农田防护与生态环境保持																
农田输配电											0.090					
损毁工程修复																

表10:

材料价格表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

序号	名称	规格型号	单位	含税单价(元)	除税单价(元)	备注
1	[PE管道 Φ125mm		m	68.00	60.18	
2	PE管道 Φ125		m	68.00	60.18	
3	PE管道 Φ160mm		m	98.00	86.73	
4	PE管道 Φ200		m	155.00	137.17	
5	PE管件 Φ160-125异径三通		个	55.50	49.12	
6	PE管件 Φ200-125异径三通		个	90.50	80.09	
7	Φ125PE三通		个	35.00	30.97	
8	Φ160PE三通		个	65.00	57.52	
9	标准砖		千块	440.00	389.38	
10	柴油		kg	8.82	7.81	
11	粗砂		m3	130.00	126.21	
12	电		kW.h	1.00	0.88	
13	电焊条		kg	6.50	5.75	
14	镀锌扁钢		m	15.00	13.27	
15	镀锌螺栓		套	1.00	0.88	
16	镀锌铁丝		kg	6.00	5.31	
17	阀门		个	30.00	26.55	
18	法兰盘		副	20.00	17.70	
19	防水电缆JHS-3*4mm2		米	20.00	17.70	
20	风		m3	0.15	0.13	
21	封铅		kg	15.00	13.27	
22	钢垫板		kg	6.30	5.58	
23	钢管		kg	5.60	4.96	
24	钢管 Φ100mm		m	38.50	34.07	
25	钢管Φ300mm		m	210.50	186.28	
26	钢筋		t	3500.00	3097.35	

表10:

材料价格表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

序号	名称	规格型号	单位	含税单价(元)	除税单价(元)	备注
27	高压胶管		m	80.00	70.80	
28	管件		kg	6.50	5.75	
29	合金钢钻头（一字型）		个	200.00	176.99	
30	角钢		根	15.00	13.27	
31	锯材		m3	1300.00	1150.44	
32	锯条		根	3.50	3.10	
33	卡扣件		kg	6.00	5.31	
34	六角空心钢		kg	6.00	5.31	
35	螺栓		kg	7.00	6.19	
36	密封胶		kg	26.00	23.01	
37	汽油		kg	10.45	9.25	
38	商品砼C20		m3	275.00	266.99	
39	商品砼C30		m3	293.00	284.47	
40	生石灰		kg	0.50	0.44	
41	水		m3	3.50	3.40	
42	水泥32.5		kg	355.00	314.16	
43	水泥42.5		kg	0.46	0.41	
44	碎石		m3	155.00	150.49	
45	铁垫块		kg	4.30	3.81	
46	铁钉		kg	6.00	5.31	
47	铁件		kg	6.00	5.31	
48	铁丝		kg	6.00	5.31	
49	型钢		kg	5.00	4.42	
50	氧气		m3	12.00	10.62	
51	乙炔气		m3	30.00	26.55	
52	油漆		kg	15.00	13.27	
53	预埋铁件		kg	6.00	5.31	

表10:

材料价格表

项目名称:行唐县2026年1万亩高标准农田建设项目

序号	名称	规格型号	单位	含税单价(元)	除税单价(元)	备注
54	粘土		m3	95.00	92.23	
55	组合钢模板		kg	5.00	4.42	
56	砂浆		m3	220.00	194.69	
57	水泥砂浆		m3	220.00	194.69	